




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCEPRO
PROGRAM ROZVOJE OBCE

PROGRAM ROZVOJE OBCE STŘEŇ



NA OBDOBÍ LET
2016 - 2024

Schváleno na zasedání zastupitelstva Obce Střeň usnesením 7 - 2016, bod číslo 1 ze dne
15. prosince 2016.

Úvod

Obec Střeň leží v hanácké pánvi přibližně 7 km východně od Litovle a 16 km od okresního města Olomouc. Je dopravně snadno přístupná po silnici III. třídy a v blízkosti obce prochází železniční trať Olomouc - Praha. První zmínky o obci Střeň pochází z roku 1249. Za nejstarší doklad o Střeni je považována listina krále Václava I. Rozsáhlé lužní lesy, provázející tok řeky Moravy, byly ještě v raném středověku zeměpanským územím bez trvalého osídlení, sloužící především jako bohaté loviště olomouckých údělných knížat. Jediným archeologickým dokladem o přítomnosti člověka v těchto místech, v dobách prehistorických, je bronzová sekyrka z mohylové kultury (asi 600 let před naším letopočtem).

Program rozvoje obce (dále PRO) slouží jako základní plánovací dokument pro delší časový úsek než jedno volební období v komunálních volbách (v našem případě se jedná o rozmezí roků 2016 až 2024). V analytické části popisuje aktuální situaci v sedmi základních oblastech života na vesnici (území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí, správa obce). Na základě SWOT analýzy stanovuje silné a slabé stránky, resp. příležitosti a hrozby, se kterými se dále pracuje v dalších krocích tvorby PRO. Návrhová část obsahuje vize, cíle, opatření a jednotlivé aktivity - dílčí projekty (včetně možného financování).

Na tvorbě PRO se podílelo celkem sedm pracovních skupin, jejichž práci koordinovali členové zastupitelstva obce. Do těchto skupin byli delegováni další občané, kteří mají s danou problematikou profesní, odborný nebo zájmový vztah. Formou dotazníkového šetření byli zjištěni další názory, postoje, zájmy, preference občanů k dalšímu rozvoji obce a byli následně zapracováni. Proběhla veřejná diskuze s občany na dané téma a následně byl PRO schválen na zasedání zastupitelstva obce.

Dokument je vyžadován také řadou poskytovatelů dotací (zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument).


A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce


1. Území

1. Základní informace o území

Střeň se nachází v hanácké pánvi na levém břehu řeky Moravy asi 7 km jihovýchodně od Litovle. Obec patří do okresu Olomouc v Olomouckém kraji a spadá do působnosti ORP Litovel. Katastrální území Střeň se rozkládá na 5,78 km² a leží v nadmořské výšce kolem 225 m n. m. Mezi nejbližší spádové lokality patří město Litovel a cca 20 km vzdálené město Olomouc.



Mapa okolí obce Střeň (červeně vyznačen katastr)



Části obce Střeň a okolí

Správní území území obce Střeň sousedí s těmito obcemi:

SZ- Pňovice (požadavek na napřímení protipovodňové hráze zasahuje do katastrálního území obce Pňovice)

V - Štěpánov

JV - Horka nad Moravou

Z - Litovel

JZ - Lhota na Moravě

J - Hynkov

Krajina v okolí obce je odnepaměti utvářena tokem blízké řeky Moravy, která se téměř každé jaro rozlévá do okolních lužních lesů. Druhým menším vodním tokem v blízkosti obce je Benkovský potok (uměle vytvořený kanál), který protéká ze severovýchodní strany (mezi místními občany nazýván jako Poněva). Území obce Střeň lze nazvat paloukem nebo ostrovem uprostřed lužních lesů a před rozlivy řeky Moravy i Benkovského potoka jí chrání tzv. "selské" hráze. Celé katastrální území obce Střeň je součástí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Na katastru obce a v jeho nejbližším okolí se nachází také NPR Ramena řeky Moravy.

Kvůli blízkosti řeky a nutnosti ji přecházet má Střeň také několik svých zajímavě, hanácky pojmenovaných mostů: Hrobé most (mezi Střením a Lhotou), Bláznivské most (dnes už téměř zaniklý, zachovaly se spíše zbytky na lesní cestě ze Střene do Březové), O bílech slópku (mostek přes hrázní příkop na rozhraní pole a lesa v směru na Štěpánov).

Většina nezastavěných ploch ohraničených hrázemi je využívána k zemědělským účelům. Veškeré okolní plochy z vnější strany hrází jsou zalesněny převážně listnatými stromy a využívají je k hospodaření Lesy ČR a Lesy města Olomouce. V blízkých lesích nalezneme také vodní zdroje s ochranným pásmem 1. a 2. stupně.

První zmínky o obci Střeň pochází z roku 1249 v listině krále Václava I., přičemž nejstarší písemný dochovaný doklad o Střeni je z roku 1390. Na území obce byla nalezena bronzová sekera z mohylové kultury ze 6. století př. n. l., jediná archeologická památka dokládající přítomnost člověka v těchto místech v prehistorických dobách.

Místní lokalita umožňuje zejména rekreační a sportovní aktivity jako zahrádkářství, rybaření, turistiku a zejména cykloturistiku (lužní lesy protkané sítí cest v rovinatém území).

2. Statistické informace o území

Kraj	124 - Olomoucký	NUTS3	CZ071
Okres	3805 - Olomouc	NUTS4	CZ0712
Obec	547018 - Střeň	NUTS5	CZ0712547018
Pracoviště	805 - Olomouc		

Obec s rozšířenou působností	7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad	71051 - Litovel

Pozemky KN/ZE				Ostatní údaje		
Druh pozemku	Způsob využití	Počet parcel	Vyměra [m2]	Typ údaje	Způsob využití	Počet
orná půda		166	1511502	č.p.	bydlení	147
zahrada		194	130176	č.p.	byt.dům	3
travní p.		15	106277	č.p.	jiná st.	1
lesní poz		72	3391255	č.p.	obč.vyb.	1
vodní pl.	tok přirozený	36	248163	č.p.	rod.dům	31
zast. pl.	zbořeniště	17	4615	č.e.	rod.rekr	1
zast. pl.		228	129184	bez čp/če	bydlení	1
ostat.pl.	dráha	7	44483	bez čp/če	doprava	1
ostat.pl.	jiná plocha	44	51974	bez čp/če	garáž	8
ostat.pl.	manipulační pl.	16	27104	bez čp/če	jiná st.	14
ostat.pl.	ostat.komunikace	62	101872	bez čp/če	les.hosp	1
ostat.pl.	silnice	5	29363	bez čp/če	obč.vyb	1
ostat.pl.	sport.a rekr.pl.	1	6722	bez čp/če	obč.vyb.	1
ostat.pl.	zeleně	4	1756	bez čp/če	prům.obj	1
Celkem KN		867	5784446	bez čp/če	tech.vyb	2
PK		45	141842	bez čp/če	zem.stav	7
GP		166	1261816	rozestav.		1
Celkem ZE		211	1403658	vod.dílo	hráz pod	4
				Celkem BUD		226
				LV		320
				spoluvlastník		520


(stav ke dni 15. 11. 2015)



mapa katastru

zdroj: www.cuzk.cz

Struktura využití půdy v obci Střeň v roce 2014



Pramen: ČSÚ

Hustota zalidnění obce je 105,11 obyvatel na km². Průměrná hustota zalidnění pro celé území ČR je 133 obyvatel na km², v Olomouckém kraji je to 121 obyvatel na km².

Pramen: ČSÚ

Orná půda zaujímá 26,13 % plochy, lesy tvoří 58,63 % plochy.

Pramen: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Střeň dosahuje koeficient hodnoty 2,03.

Pramen: ČSÚ


2. Obyvatelstvo

A) Demografická situace

1. Počet obyvatel a jeho vývoj v obci


V roce 2005 žilo v naší obci 534 obyvatel, k 31.12.2014 je počet obyvatel v obci Střeň celkem 610 (z části způsobeno administrativně). Z dlouhodobého pohledu lze pozorovat mírný nárůst obyvatel. Přispělo k tomu postavením 3 povodňových domů, které prvotně sloužily pro ubytování občanů postižených povodní. Po splnění svého účelu začaly sloužit jako rozjezdové bydlení (resp. sociální bydlení) pro mladé rodiny s dětmi, které se stěhovaly z blízkého okolí. Tím se do obce přistěhovalo nemalé množství dětí, které posílily mateřskou a základní školu ve Střeni.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Střeň od roku 1910



Pramen: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel obce Střeň v letech 2003 - 2014



Pramen: ČSÚ

2. Pohyb obyvatel za poslední roky

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Narození	6	5	8	7	7
Zemřelí	5	4	4	5	7
Přistěhovalí	20	20	21	16	10
Odstěhovaní	17	13	8	10	8


3. Věkové složení obyvatel

V roce 2014 je podíl mužů 317 a žen je 293. Přibýlo obyvatel do 14 let, zároveň se mírně se zvyšuje počet obyvatel nad 60 let.

Věkové složení obyvatel obce v letech 2010 – 2014 (evidence obyvatel):

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Počet obyvatel	575	583	600	608	610
Počet obyv. ve věku 0 až 14 let	94	101	111	114	115
Počet obyv. ve věku 15-59 muži	188	168	184	188	189
Počet obyv. ve věku 15-59 ženy	168	188	171	171	170
Počet obyv. ve věku 60-64 muži	21	20	22	20	21
Počet obyv. ve věku 60-64 ženy	19	19	17	15	15
Počet obyvatel nad 65 let	85	87	95	100	100

Věková struktura obyvatel obce Střeň v roce 2014



Pramen: ČSÚ

Průměrný věk obyvatel k 31.12.2014

Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji je 42,0.

Průměrný věk obyvatele ČR v letech: rok 1994 - 37,0 let; rok 2004 - 39,8 let; rok 2014 - 41,7 let

(Zdroj: ČSÚ)

Průměrný věk obyvatel Střene je při srovnání s průměrem obyvatel ČR nižší (údaje k 31. 12. 2014).

	Celkem obyvatel	muži	ženy	Prům.věk	Prům.věk muži	Prům.věk ženy
Obec Střeň	610	319	291	40,2	38,3	42,3

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Střeň

	Počet obyvatel v roce 2014	Změna počtu obyvatel (2001-2011)	0-14 let (%)	65 a více let (%)	Index stáří	Změna podílu obyvatel 0-14 let (2003-2013)	Změna podílu obyvatel 65+ let (2003-2013)
Střeň	608,00	94,76	18,59%	16,61%	89,38	82,85	99,40
ORP LITOVEL	23 804,00	100,82	14,75%	17,63%	121,74	107,06	80,56
Okres Olomouc	233 192,00	99,51	15,38%	17,74%	115,32	99,17	77,26
Olomoucký kraj	635 711,00	102,45	14,93%	18,23%	122,10	104,01	74,82

ČR	10 538 275,00	98,02	15,19%	17,84%	117,45	100,26	78,10
----	------------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

Pramen: ČSÚ

Z údajů v tabulce vyplývá, že máme v obci vyšší poměr počtu dětí na celkový počet obyvatel v porovnání s ORP, okresem, krajem i celou ČR.

4. Předpokládaný vývoj zastoupení dětí a seniorů

Při pohledu na dosavadní demografický vývoj a rozdělení jednotlivých věkových skupin obyvatelstva můžeme očekávat mírný nárůst v zastoupení mladší generace. Zvláště pokud se obci podaří zajistit vhodné podmínky pro stěhování rodin s dětmi.


Jako výhodu je možno v dlouhodobé prognóze vnímat polohu obce, která je v blízkosti velkých měst. Krátká dojezdnost za prací, podpořena dobrou dopravní obslužností.

5. Vzdělanostní struktura obyvatel

Při sčítání lidí v roce 2011 bylo statisticky zjištěno (ČSÚ):

Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání r. 2011	
Počet obyvatel se základním vzděláním	96
Středoškolské bez maturity	201
Středoškolské s maturitou	121
vysokoškolské	30

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Střeň v roce 2011



V roce 2011 byl počet ekonomicky aktivních obyvatel 288.

B) Sociální situace

1. národnostní menšiny

Pro identifikaci národnostních menšin v obci nejsou odpovídající podklady. Z dostupných informací – sčítání lidu r. 2011 se ke slovenské národnosti přihlásili 3 obyvatelé Střeně.

2. Výskyt sociálně slabých obyvatel/skupin

Pro identifikaci sociálně slabých v obci nejsou odpovídající podklady. V obci je odhadem 4 % sociálně slabých domácností.

3. Sociálně vyloučené lokality

V obci se nenachází sociálně vyloučené lokality.

4. Výskyt sociopatologických jevů

V obci není znám výskyt osob závislých na návykových látkách. Výjimku tvoří alkoholové závislosti, které tvoří základ pro další sociálně patologické jevy (nezaměstnanost, rozvodovost...). Dalším problémem je chudoba části obyvatel často spojená s nízkou mírou finanční gramotnosti.

5. Spolková, osvětová a informační činnost

V obci se nalézají celá řada funkčních spolků (viz níže), které přispívají k dění v obci (sportovní, kulturní i společenské). Osvětovou a informační činnost v obci zpravidla zajišťují dobrovolníci, partneři obce a zástupci obce. Informační činnost je zajištěna přes tradiční média (vývěsky, obecní rozhlas, obecní zpravodaj, zasedání zastupitelstva, tematické setkávání s občany, internetové stránky obce, maily, sms, telefony).

6. Spolky v obci a profil jejich činnosti

TJ Střeň

Tělovýchovná jednota byla založena roku 1955 sloučením – dříve DTJ od r. 1923. Hlavní činnost spočívá v organizaci mistrovské fotbalové soutěže (aktuálně IV. třídy), pořádání letních turnajů ve fotbale, nohejbale, práce s dětmi, organizaci cyklistických závodů apod. Z kulturních akcí jsou to zejména tradiční sokolské Šibřinky. V současné době spolek pracuje v obci s počtem 30 členů nad 18 let věku.

SDH Střeň

Velký význam pro dění v obci má také místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Spolek byl založen v r.

1889. Vedle zásahové činnosti a povodňové prevence se věnuje také práci s mládeží. Požární jednotka o počtu 15 dětí se pravidelně schází ve své klubovně. Účastní se cvičení a soutěží, kde se umísťuje na předních místech. SDH má 27 členů nad 18 let. Aktivní je zásahová jednotka obce z řad dobrovolných hasičů, která čítá 9 mužů. Jednotka mj. aktivity nabízí též podle potřeby svoji pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami. Pořádá Hasičský ples a pro děti Sportovní den.

Volejbal - group

Místní sportovní seskupení sdružující mládež a dospělé. Hlavní sportovní a zájmová činnost spočívá v pravidelném sportovním vyžití (volejbalové pátky) a organizování turnajů ve volejbale. Spolek se schází přes 15 sezón a má 12 členů nad 18 let věku.

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy pracuje při Základní a Mateřské škole ve Střeni. Podílí se na organizování kulturních a sportovních akcí pro školu.

Senior klub

Založení klubu seniorů ve Střeni se datuje k lednu roku 1990. V současné době má 22 členů. Klub seniorů se pravidelně schází 1x týdně v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Střeni, pořádá zde přednášky v oblasti cestovatelské, zahrádkářské, zdravotní. Organizuje zájezdy, na besedy si zve zajímavé hosty – osobnosti z oblasti umění, kultury. Aktivně se účastní dění v obci.

Tenis Střeň

Střeňští tenisté se schází od roku 2006. Každoročně se účastní amatérské tenisové ligy družstev s názvem Kapcziho pohár, kde měří síly s družstvy z okolí.

Streetball

Místní sportovní skupina se zaměřením na streetball funguje od roku 2010. Má 9 aktivních členů. Účastní se turnajů po celé ČR. Na domácím hřišti pak pořádá turnaje Streetball Fight. Pravidelná aktivita při organizaci kulturních akcí v obci.

Šipkaři Střeň

Tento spolek v počtu 9 členů nad 18 let se účastní turnajů po celé ČR. Pořádá každoročně turnaje v šipkách v prostorách Kulturního domu ve Střeni. Šipkaři hrají Olomouckou ligu.

7. Podpora spolkové činnosti za strany obce

Obec podporuje činnost spolků půjčováním prostor (+ úhrada energií) v Kulturním domě Střeň, kde je možné trénovat (sportovní vyžití), popř. se scházet ke společenské činnosti. Na venkovních kurtech a hřišti se dají pořádat turnaje a soutěže.

Obec poskytuje spolkům na podporu jejich činnosti finanční prostředky formou dotací. Žádost je předkládána 1x ročně a je zařazena do rozpočtu obce. V roce 2014 přispěla obec na spolky z rozpočtu 64.500,-Kč, na rok 2015 je počítáno v rozpočtu s částkou 109.000,- Kč.

8. Práce obce s mládeží a seniory

Obec se snaží aktivně zapojit nejen mládež ale i seniory. Probíhá spolupráce s místní základní školou a SRPŠ. V zimním období se tradicí stal Dětský maškarní ples a v červnu Dětský sportovní den pořádaný sdružením rodičů a přátel při Základní škole ve Střeni. Prostory pro pořádané akce bezplatně poskytuje obec.

Děti se zapojily do akce výsadba zeleně za KD, ty starší se na jaře podílely na úklidu obce a okolí od odpadků. Pravidelnou akcí je sběr papíru po obci, která se uskutečňuje pod záštitou ZŠ Střeň a rodičů.

Senioři se velkou měrou podíleli na výstavě věnované obci Střeň, konané v muzeu Litovel v roce 2014 a především jejich zásluhou byla výstava tak úspěšná. Organizačně vypomáhají při kulturních akcích konaných obcí.

9. Významné akce pořádané v obci

Jednou z nejnáročnějších akcí na, které se podílela obec byly cyklistické závody "o pohár Střeně" pořádané na ukončení sezóny za účasti známých reprezentantů, účastníků mistrovství světa a olympijských her např. R. Kreuziger, J. Svorada, J. Kulhavý, T. Konečný a T. Huříková. Proběhlo několik ročníků.

Sportovní akce – každoroční turnaj ve fotbale, nohejbale, basketbale, volejbale, turnaj v šípkách, tenisový turnaj, Dětský sportovní den, Hasičský den se zaměřením na mládež.

Kulturní akce: Hasičský ples, Sokolské šibřinky, Farní ples, Dětský ples, Den obce, rozsvěcení vánočního stromu, lampionový průvod.

10. Způsoby informování občanů

Obec informuje občany přes následující zdroje:

- obecní rozhlas;
- úřední deska (obecní vývěska);
- zpravodaj – vychází 1x za dva měsíce;
- webové stránky obce – s možností zasílání zveřejněných informací na e-mailové adresy občanům, kteří se k odběru zaregistrovali;
- zasedání zastupitelstva obce;
- tematické diskuse s občany.

Střeň je samostatná obec a snaží se realizovat nové projekty, které přispívají ke zkvalitnění kulturního a společenského života jejích obyvatel. Má zájem na tom, aby se do obce stěhovali noví spoluobčané a ti stávající, aby neodcházeli do města. Mezi realizované projekty patří kanalizace s novou čističkou, dětské hřiště za KD, v současné době Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce. K projednávaným projektům se zařadila i oprava kulturního domu, což by rozšířilo a zkvalitnilo jeho využití pro kulturní a sportovní akce. To vše přispívá ke kvalitnímu a klidnému životu v obci.

Nevýhodou je nedostatek pracovních příležitostí v obci, je nutné vyjíždět za prací a službami do města.

3. Hospodářství

A) Ekonomická situace

1. Charakter ekonomických aktivit


V obci a jejím okolí převažuje zemědělská a lesnická činnost. Na území obce hospodaří soukromí zemědělci (p. Mojžíš, pí. Žatková) a ZD Unčovice. Lesní správu zajišťují Lesy ČR a Lesy města Olomouce. Dále zde působí řada drobných podnikatelů.

2. Odvětvová a velikostní struktura podniků

Odvětvová struktura podniků

Obor podnikání	počet
Zemědělství, lesnictví, rybářství	4
Zpracovatelský průmysl	4
Stavebnictví	15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel	12
Doprava a skladování	2
Ubytování, stravování a pohostinství	2
Peněžnictví a pojišťovnictví	7
Profesní, vědecké a technické činnosti	5
Administrativní a podpůrné činnosti	1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení	2
Vzdělávání	1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	2
Ostatní činnosti	5

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Střeň v roce 2013



Pramen: ČSÚ

Struktura zaměstnanosti v obci Střeň podle odvětví v roce 2011 (%)

	Zemědělství a lesnictví	Průmysl a stavebnictví	Služby
Střeň	5,24%	39,92%	53,23%
LITOVEL	5,58%	41,34%	44,07%
Olomoucký kraj	3,55%	34,56%	51,54%
ČR	2,74%	32,23%	53,87%

Pramen: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Střeň v roce 2014

Počet zaměstnanců	Kategorie	Absolutně
do 10	mikropodniky	1
10-49	malé podniky	2
50-249	střední podniky	0
250 a více	velké podniky	0
nezjištěno	-	42

Pramen: ČSÚ

3. Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů

Ačkoli je v obci registrovaných 62 podnikatelských subjektů, aktivně ovlivňují ekonomickou situaci v obci jen některé z nich. Současně zde reálně působí podnikatelské subjekty se sídlem mimo obec.

ZD Unčovice - zemědělská činnost, pronájem obecních pozemků, zaměstnavatel.

Jiří Mojžíš - soukromý zemědělec, pronájem obecních pozemků.

Jana Žatková - soukromý zemědělec.

Pavel Zachrla - lesnická a zemědělská činnost v areálu bývalého ZD (prozatím neaktivní).

Lesy ČR - správa a hospodaření v lesích na katastru obce, zaměstnavatel.

Lesy města Olomouce - správa a hospodaření v lesích na katastru obce, zaměstnavatel.

Spektrum potřeb (Božena Gatěková) - provozovna Polská, Olomouc.

Jitka Tománková - obchod.

Vladimíra Dostálová - hostinec.

4. Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání

Obec se snaží podporovat místní podnikatele využíváním jejich služeb. Podnikatelé podporují obec v pořádání akcí.

5. Plochy pro podnikání

V územním plánu jsou označeny celkem 3 plochy k podnikání:

1. sklad v lokalitě u zdravotního střediska (využívá se);
2. areál bývalého zemědělského družstva - část využívá ZD Unčovice jako vepřín a většinou část vlastní Pavel Zachrla;
3. obec v minulosti vytvořila průmyslovou zónu, kde se doposud nepodařilo otevřít žádnou provozovnu (lokalita v blízkosti ČOV);
4. zemědělské plochy ve vlastnictví obce cca 17 ha - všechny pronajaty;

Poptávka po plochách k podnikání: orná půda k zemědělské činnosti.

6. Charakter zemědělské výroby v obci

Zemědělská výroba v obci má následující charakter:

1. rostlinná výroba - obiloviny, kukuřice, řepka, řepa, vojtěška;
2. živočišná výroba - vepřín (ZD Unčovice), chov skotu (p. Mojžíš).

7. Služby v obci

V prostorách zdravotního střediska je provozováno:

- kadeřnictví (Monika Spurná)
- praktický lékař (MUDr. Andrea Adamcová, 1 x týdně)
- dětský lékař (MUDr. Svatava Hoffmannová, 1 x týdně)

V prostorách OÚ, KD a okolí:

- hostinec,
- knihovna,
- Czech POINT,
- výdejna obědů,
- možnost pronájmu prostor KD,
- možnost pronájmu antukového (tenisového) hřiště.

Služby podnikatelů v obci:

- smíšené zboží,
- pneuservis,
- stavební, zednické a obkladačské práce,
- krmivo pro psy.

8. Atraktivita cestovního ruchu (přírodní, kulturní), turistické cíle

Lužní les

Obec je obklopena lužními lesy CHKO Litovelské Pomoraví. Charakter těchto lesů je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody a jarními záplavami. V pravidelně a dlouhodobě zaplavovaných místech, kam voda ukládá živinami bohaté sedimenty, najdeme tzv. měkký luh s jasanem, stromovými i keřovými vrstvami a také s topolem černým, který je dnes vzácný díky nahrazování hybridními topoly. Tam, kde záplavy dosahují jen občas a slaběji, můžeme najít tzv. tvrdý luh s dubem letním, lípou, javor a jilmy. Výrazné je v lužích střídání jarních aspektů vegetace. Příchod jara předznamenávají koberce kvetoucích sněženek a bleudulí, které vystřídají křivatce, dymnivky, plicníky, orseje, sasanky, prvosenky, zapalice a další. Po nich pak rozkvétá česnek medvědí a nastupuje bujná vegetace letního aspektu s kopřivami, chmelem

otáčivým a dalšími druhy, v jejichž podrostu je někdy skryta vzácná orchidej kruštík polabský. Olšiny najdeme v místech trvale podmáčených, která vyhovují kromě olše lepkavé i dalším dřevinám jako je jasan ztepilý (v posledních letech zasažen nekrózou jasanu - *Chalara fraxinea*), krušina olšová či střemcha obecná. Na jaře v jejich podrostu vynikají žlutými květy blatouchy bahenní a později i kosatce žluté, jinde nepřehlédneme narůžovělé květy žebratky bahenní.

Zdroj: <http://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/flora/>

Zeleň v obci

Zeleň uvnitř obce se kromě zahrad uplatňuje ve formě zelených pásů podél komunikací a nově vznikajících prostor tzv. zeleného bohatství. Důkazem toho je postupně vznikající park v areálu za kulturním domem, tradiční jarní krokusové záhony a bohatá výzdoba nemovitostí podpořená tradiční soutěží Krásnější Střeň. I obecní úřad se snaží o zlepšování vzhledu obce květinovou výzdobou. V roce 2015 bylo osazeno 20 ks dřevěných květináčů rozmístěných po celé délce hlavní ulice, dále bylo vyzdobeno okolí vlakové zastávky, kulturního domu a zdravotního střediska.

Rekreace

Pro každodenní rekreaci obyvatel slouží několik hřišť v obci: fotbalové, antukové (tenis, volejbal), asfaltové (víceúčelové), dětské za KD a na Trávníku. Největší centrum pro kulturně společenské a sportovní vyžití představuje areál kulturního domu a přilehlé prostory (hřiště). Specifickou formou rekreace je zahrádkářství, houbaření a rybaření (řeka Morava, nedaleké pískovny). Turistika a cykloturistika jsou hlavní činnosti rekreačních aktivit. Cykloturistika představuje v současné době nejvýznamnější odvětví sportovního a rekreačního vyžití v CHKO, jejíž význam i do budoucna poroste. Rovinaté území a síť asfaltových cest v lužním lese a současně snadná dostupnost území vytváří pro cykloturistiku v oblasti velmi vhodné podmínky.

Historické stavby

Nejstarší dochovanou budovou je kaple sv. Jiří, která byla postavena v roce 1718. Ve středu obce byl roku 1867 postaven kříž s Kristem (namalovaným na plechu), který vznikl jako poděkování za to, že po prusko-rakouské válce se obci vyhnula cholera, která v kraji v té době propukla. Druhý kříž pochází (z roku 1898) byl postaven u příležitosti misí ve farním kostele v Nákle. Za zmínku také stojí budova školy z roku 1881, budova bývalého nádraží z roku 1855 (adaptace v letech 1911-1912) a budova hájenky přibližně z roku 1902. Významné události ČR si pravidelně připomínáme u pomníku obětem první světové války dokončeném v roce 1919. Roku 1938 postavil starosta obce na Zadních Dílech boží muka jako náhradu za ta, která zanikla o dva roky dříve při scelování pozemků. Z období po 2. světové válce do dnešních časů bylo vybudováno zdravotní středisko 1946, památník rudé armády 1949, požární zbrojnice 1950 a kulturní dům 1964.

Kultura

Mezi nejvýznamnější kulturní akce patří zejména tradiční společenské plesy (hasičský, farní, šibřinky), dětské dny, den obce (největší návštěva cca 600 osob), rozsvícení vánočního stromu.

Sportovní akce

Ve Střeni působí řada sportovních uskupení a klubů, které pořádají již tradiční každoroční akce - nohejbalový turnaj, volejbalový turnaj, streetball turnaj, šipkařský turnaj, tenisový turnaj, cyklistický závod. TJ Střeň se účastní fotbalové okresní soutěže a pravidelně všechny zve na domácí zápasy.

9. Turistická infrastruktura (ubytování, stravování, služby)

Ubytovací kapacity pro turisty v obci nejsou, od pondělí do soboty je otevřena samoobsluha, další služby chybí.

B) Trh práce

(základní data za rok 2014)

1. Obyvatelé v aktivním věku (počet, %)

Počet ekonomicky aktivních osob - 288.

Počet zaměstnaných osob - 248.

2. Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnanci, OSVČ, vývoj)

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců - 18.

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci - 1.

Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci - 2.

Počet osob zaměstnaných v zemědělství - 13.

Počet osob zaměstnaných v průmyslu - 78.


Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví - 21.

Počet osob zaměstnaných ve službách - 132.

3. Míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných, vývoj

Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 10 %.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob



pramen: ČSÚ

Počet uchazečů o zaměstnání - 31.

4. Dojíždka a vyjíždka za prací

Počet osob vyjíždějících z obce za prací - 163.

Počet osob dojíždějících za prací do obce - 6.

5. Opatření na podporu zaměstnanosti v obci

Obec zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce (přednost mají občané Střeně) a využívá služeb místních podnikatelů.

4. Infrastruktura

A) Technická infrastruktura

1. Zásobování pitnou vodou, vodovod, technický stav, kapacita, kvalita vody

Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Litovel - Březové - Lhota - Střeň - Pňovice (vodojem Třesín). Vodovod byl vybudován na konci 80. let 20. století a v současnosti je provozován společností

Moravská vodárenská, a.s.. Obec vlastní malou část vodovodu vybudovanou v roce 2013 (v nové stavební zóně B2 a B3), provozuje Moravská vodárenská, a.s.. Kapacita vodovodu odpovídá současným potřebám obce a síť je připravena na připojení v rámci nové výstavby rodinných domů. Kvalitu vody prověřuje v souladu s legislativou provozovatel. Technický stav hlavního řádu odpovídá době vzniku a vyžaduje pravidelnou údržbu armatur, přípojek a hlavních uzávěrů.


2. Čištění odpadních vod, kanalizační síť, ČOV, technický stav

Čištění odpadních vod v obci je zajišťováno tlakovou kanalizací napojenou na čističku odpadních vod. Celá síť, včetně ČOV je v majetku obce. Tlaková kanalizace je v provozu od roku 2012.


Kanalizační síť:




PŮDORYS NADZEMNÍHO PODLAŽÍ M. 1:100




ŘEZ A-A` M. 1:100



ŘEZ B-B'
M. 1:100



PŮDORYS PODZEMNÍHO PODLAŽÍ
M. 1:100



Technický stav

Technický stav odpovídá době provozování zařízení.

Povrchová kanalizace

Povrchová kanalizace v obci je tvořena zatrubněnou částí a příkopy. Zatrubněná část je tvořena převážně z betonového potrubí, v malé míře je použito plastové potrubí. Budování povrchové kanalizace probíhalo v mnoha etapách (přibližně od 60. let 20. století) a s tím je spojen problém nedostatečné koordinace při realizaci jednotlivých etap. Dalším všeobecným problémem je poloha obce v rovinatém území, kde se obtížně dosahuje požadovaných spádů. Část povrchové kanalizace je vedena přes pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce.

3. Plynofikace, míra napojení, poptávka po plynofikaci

Obec není plynofikována. Příprava na plynofikaci byla ukončena ve stádiu budování přípojně infrastruktury v sousední obci Lhota nad Moravou, která spočívala v zajištění dostatečné kapacity přípojky pro naši obec. Poptávku po plynofikaci lze jen odhadovat, přesnější data lze získat z ankety mezi občany.

4. Zásobování teplem

V obci se zásobání teplem řeší převážně lokálním vytápěním v kotlech na tuhá paliva (dřevo, uhlí, biomasa...). Jako další zdroj pro zásobování teplem se využívá elektrická energie, v jednotlivých případech také solární kolektory.

5. Stav a kapacity ostatní technické infrastruktury (elektrická síť, síť pro internet)

Elektrická síť

Obec je připojena k rozvodné síti v majetku ČEZ distribuce. Aktuálně jsou na katastru 4 transformátory 22 kV/230 V. Rozvody po obci jsou řešeny vzdušným vedením (podpěrné sloupy).

Sítě pro internet

V obci jsou provozovány dvě Wi-Fi sítě poskytovatelů internetového připojení (Jan Havlíček, Jaroslav Doubrava - DOUBRAVA.NET). V obci je kvalitní signál mobilních operátorů (vysílač u bývalého nádraží), kteří zajišťují případné mobilní internetové připojení. Dále je k dispozici pevné (metalické) internetové připojení od společnosti O2 (velká vzdálenost od ústředny - malá rychlost připojení).

Obec má v plánu vybudování sítě kabelů s optickými vlákny. První etapa proběhla položením HDPE chrániček při akci Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň v roce 2015.

Z nadřazených sítí technické infrastruktury prochází územím optický kabel dálkové přenosové sítě v trase vysokorychlostní železnice a trasy radioreléových spojů.

6. Nakládání s odpady (třídění, sběr a likvidace, sběrný dvůr, kompostárna, skládka)

V obci platí Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Komunální odpad z obce vyváží firma EKO-UNIMED na skládku do Medlova 1 x za 14 dnů. Jednou za 4 týdny provádí firma EKO-UNIMED pytlový svoz plastů a nápojových kartonů od jednotlivých nemovitostí.

Aktuálně je v obci 5 stanovišť se sběrnými nádobami, které jsou určeny pro třídění následujících komodit:

- biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (do velkoobjemových kontejnerů)
- papír
- sklo čiré
- sklo barevné
- kovy
- použitý rostlinný olej.

Na obecním úřadě, v hostinci, v obchodě a ve škole se nachází sběrné místo na použité baterie. Ve škole a na obecním úřadě je možno odložit malé vysloužilé elektrospotřebiče. Další sbíranou komoditou jsou zářivky a úsporné žárovky, které je možno odložit do sběrné nádoby na obecním úřadě.

Sběr velkoobjemového odpadu je řešen 1x ročně (v jarním termínu) svozovou firmou EKO-UNIMED. Nebezpečný odpad je svážen 2x ročně stejnou svozovou firmou (jarní a podzimní termín).

Obec má partnerskou smlouvu s obcí Náklo, která provozuje kompostárnu a sběrný dvůr. V rámci uvedeného partnerství svážíme biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu do kompostárny v Nákle k dalšímu zpracování. Mimo pravidelné sběry (organizované obcí) mohou občané dovážet do sběrného dvora v Nákle také nebezpečný a velkoobjemový odpad.

B) Dopravní infrastruktura

1. Číslo a kategorie komunikací procházejících obcí

Obcí prochází komunikace 3. třídy č. 44620, na kterou jsou napojeny místní komunikace (cca 3 km). Dále se zde nacházejí účelové komunikace (cca 5,5 km). Účelové komunikace jsou ve vlastnictví obce a jedna ve vlastnictví Povodí Moravy. V rámci akce Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň bylo nově vybudováno cca 500 m chodníků.

Veškeré komunikace využívají 5 mostních objektů a 2 propustky. V obci se nacházejí také parkoviště a odstavné plochy.

Kód	Druh a význam objektu	Rozsah	Šířka	Plocha	Povrch / materiál	Krajnice / obrubník	Chodník	Jednosměrný provoz	Údržba a oprava vozovek	Majetkoprávní vztahy
	P - Průjezdný úsek komunikace				A - Asfaltobeton	K - Krajnice	N - Není	J - Jednosměrný	1 - Běžná údržba	O - Obec
	O - Průjezdný úsek komunikace s omezením vjezdu (převažuje obytná funkce)				P - Penetrační makadam	O - Obrubník	J - Jednostranný	O - Obousměrný	2 - Souvislá údržba	S - soukromí vlastníci
	S - Slepá komunikace				D - Dlažba	P - Přídlažba v úrovni	O - Oboustranný		3 - Lokální oprava	P - Pozemkový fond
	J - Jiná plocha - parkoviště / odstavná plocha				B - Betonové panely	Z - Ozelenění k hraně	Č - Neucelený		4 - Rekonstrukce / Novostavba v plné konstrukci	R - ŘSD
	CH - Samostatný chodník				N - Nezpevněno					L - Lesy ČR
	M - mostní objekt				S - Štěrk					Z - ÚZSVM PM - Povodí Moravy SŽDC - Správa železniční dopravní cesty
	U - Účelová komunikace									
	PR - Propustek									
1	P	940 m	4,00 m	3760 m ²	A	K	N	O	1	O
4	P	54 m	3,50 m	189 m ²	S	Z	N	O	4	O
5	P	108 m	3,75 m	405 m ²	P	Z, O	N	O	3	O
6 A	P	107 m	3,75 m	401,3 m ²	P	K	N	O	2	O
6 B	P	722 m	4,50 m	3249 m ²	P	K	N	O	2	O
7 A	P	60 m	3,50 m	210 m ²	P	Z	N	O	3	O
7 B	P	152 m	2,75 m	418 m ²	P	Z	N	O	3	O
8	P	88 m	2,50 m	220 m ²	P	K	N	O	3	O
9	J	22 m	4,50 m	99 m ²	S	Z	N	O	4	O
10 A	P	53 m	3,25 m	172,3 m ²	P	K	N	O	3	O
10 B	P	50 m	2,75 m	137,5 m ²	P	K	N	O	3	O
11	P	12 m	5,0 m	60 m ²	A	O	N	O	1	O
12 A	P	152 m	3,25 m	494 m ²	P	Z	N	O	3	O
12 B	P	100 m	3,75 m	375 m ²	A	K	N	O	3	O
13 A	P	133 m	2,75 m	365,8 m ²	P	K	N	O	3	O
14 A	P	54 m	3,00 m	162 m ²	P	Z	N	O	3	O
15	P	110 m	3,50 m	385 m ²	S	Z	N	O	3	O
16	J	13 m	5,00 m	65 m ²	A	P	N	O	1	O
17	CH	30 m	1,5 m	45 m ²	D	O		O	2	O
2	U - Účelová komunikace	871 m	2,75 m	2395 m ²	B	Z	N	O	4	PM
3	U - Účelová komunikace	737 m	2,50 m	1843 m ²	N	Z	N	O	4	O
12 C	U - Účelová komunikace	416 m	3,50 m	1456 m ²	S	Z	N	O	4	O
13 B	U - Účelová komunikace	607 m	2,50 m	1518 m ²	N	K	N	O	4	O
14 B	U - Účelová komunikace	1347 m	2,50 m	3368 m ²	N	Z	N	O	4	O
18 A	U - Účelová komunikace	160 m	4,00 m	640 m ²	P	K	N	O	2	O
18 B	U - Účelová komunikace	480 m	6,00 m	2880 m ²	A	K	N	O	1	O
18 C	U - Účelová komunikace	840 m	4,00 m	3360 m ²	P	K	N	O	2	O
1	M	5 m	4,00 m	20 m ²	P	O	N	O	2	O
2	M	5 m	4,00 m	20 m ²	P	O	N	O	2	O
3	M	12 m	6,00 m	72 m ²	A	O	N	O	1	SŽDC
4	PR	7,5 m	4,00 m	30 m ²	P	K	N	O	3	O
5	M	5 m	4,00 m	20 m ²	P	K	N	O	3	O
6	PR	5 m	4 m	20 m ²	P	O	N	O	3	O
7	M	6,5 m	5 m	32,5 m ²	A	K	N	O	1	O

Tabulka pasportu komunikací

Zdroj: Pasport komunikací

2. Technický stav komunikací

Komunikace III. třídy č. 44620 má povrch z asfaltobetonu. Poslední velká oprava povrchu proběhla v roce

2012.

Povrch místních komunikací je tvořen asfaltobetonem, penetračním makadamem a štěrkem (viz tabulka pasportu komunikací).

Účelové komunikace mají povrch nezpevněný, částečně tvořený štěrkem, asfaltem, penetračním makadamem a betonovými panely.

Povrch chodníků tvoří zámková dlažba. Ostatní plochy a parkoviště jsou pokryty zámkovou dlažbou, asfaltovým recyklátem a zatravňovacími tvárnicemi. Část parkovacích míst má nezpevněný povrch.

3. Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici / rychlostní komunikaci

Obec je vzdálena 8 km od nájezdu na dálnici D35 (Olomouc - Mohelnice).

4. Železniční doprava, charakter trati, zastávka (nejbližší zastávka)

V blízkosti obce prochází dvoukolejná celostátní železniční trať Olomouc - Praha. Je zde zřízena železniční zastávka. V blízkosti zastávky se nachází chráněný železniční přejezd osazený závorami s vystražníky.

5. Dopravní zátěž obce (počet průjezdů vozidel, zatížení hlukem)

Úsek obce nebyl zahrnut v rámci celostátního sčítání dopravy 2010 (CSD 2010).

Z hlediska dopravní zátěže je nejvíce exponovaná silnice třetí třídy III/44620, která prochází obcí. Další zatěžovanou lokalitou je náves a navazující komunikace ve směru na Štěpánov (bývalá III/44619) - v nájmu ZD Unčovice.

Ostatní místní komunikace slouží spíše jako oblužné komunikace pro obyvatele obce.

C) Místní komunikace

1. Délka a technický stav

Délka místních komunikací je přibližně 3 km. Technický stav odpovídá době vzniku, použité technologii (nevyhovující podklad) a zásáhům v rámci budování sítí (vodovod, telefonní přípojky, kanalizace...).

2. Údržba a zimní údržba

Údržba probíhá formou lokálních oprav (výtluky, praskliny, drobení asfaltu).

Zimní údržba spočívá převážně v úklidu sněhu, kterou zajišťuje místní zemědělec pan Jiří Mojžíš, resp. pan Jiří Gargela. Chemické ošetření posypovou solí obstarávají obecní zaměstnanci (rozmetadlo na multifunkčním traktoru, ruční rozhoz soli). Zimní úklid chodníku provádí obecní zaměstnanec pomocí víceúčelového traktoru a zametacího kartáče.

3. Parkovací místa

V obci se nachází 4 lokality s parkovacími místy (náves, před OÚ, u obecních bytů, u železniční zastávky). Kapacita parkovacích míst je následující:

Náves (zámková dlažba) - 10 míst + 1 vyhrazené pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené

Před obecním úřadem (zámková dlažba, zatravněovací tvárnice) - 12 míst + 1 vyhrazené pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené

U obecních bytů (asfaltový recyklát) - podélně s osou komunikace 6 míst, kolmo 7 míst

U železniční zastávky (nezpevněná plocha) - 3 místa

4. Cyklostezky a cyklotrasy

Cyklostezky se v katastru obce nenacházejí. V okolí obce vedou pouze cyklotrasy a to do následujících směrů:

- směr Litovel, komunikace za školou
- směr Březové, odbočka za hlavním mostem pře Moravu (do prava)
- směr Štěpánov (kolem areálu ZD)
- směr Náklo
- směr Pňovice
- směr Hynkov s možností pokračovat na Horku nad Moravou - Olomouc nebo směr Kénický
- směr nadjezd Tři Dvory (v katastru obce Pňovice)

D) Dopravní obslužnost

1. Zapojení obce do integrovaného systému dopravy

Obec není zapojena do IDSOK (Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje).

2. Počet spojů veřejné dopravy ve všedních dnech, o víkendu, do spádového sídla

Autobusová doprava

Střeň - Litovel (přes Pňovice) ve všední dny: 5 spojů (So, Ne, svátek - 0 spojů)

Střeň - Litovel (přes Náklo) ve všední dny: 2 spoje (So, Ne, svátek - 0 spojů)

Vlaková doprava

směr Olomouc ve všední dny: 17 spojů

směr Olomouc v sobotu a v neděli: 15 spojů

směr Zábřeh ve všední dny: 17 spojů

směr Zábřeh v sobotu a v neděli: 16 spojů

směr Litovel ve všední dny: 17 spojů

směr Litovel v sobotu a v neděli: 16 spojů

3. Kvalita spojení (dostatečná četnost spojů, přepravní doba, nutnost přestupů)

Vzhledem k umístění železniční zastávky Střeň na hlavní železniční trati je četnost spojů dostatečná, přepravní doba je při standardních podmínkách následující:

- do Olomouce 12 minut (bez přestupu),
- do Zábřeha na Moravě 29 minut (bez přestupu),
- do Litovle cca 30 minut (nutný přestup na Července, záleží na přípoji).

Blízkost železniční stanice Olomouc hl. nádraží umožňuje snadnou dostupnost do celé železniční sítě v rámci ČR, případně do zahraničí. Rychlíkové spoje z Olomouce provozují všichni železniční dopravci v rámci ČR.

Autobusová doprava je přizpůsobena četnosti železniční dopravy a zajišťuje zejména spojení do školy v Pňovicích (popř. v Litovli) a k lékařům v Nákle, resp. v Litovli.

Dopravní dostupnost dalších blízkých spádových sídel jako je např. Uničov a Šternberk je obtížná a to zejména vzhledem k nutnosti přestupů jak ve vlakové, tak i v autobusové dopravě (zvýšená přepravní doba).

5. Vybavenost obce

A) Bydlení

Vývoj bytové výstavby v obci Střeň v období 2009 - 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet dokončených bytů	3	1	1	1	1	1
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel	5,27	1,74	1,71	1,66	1,64	1,64
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji	3,03	2,56	2,04	2,18	1,93	2,23
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v ČR	3,68	3,48	2,76	2,75	2,40	2,27

Pramen: ČSÚ

Domovní a bytový fond v obci Střeň dle SLDB 2011

Počet domů	174
Počet obydlených domů	161
Podíl obydlených domů	92,53%
Podíl obydlených domů v ČR	83,40%
Počet rodinných domů	158
Podíl rodinných domů	90,80%
Podíl rodinných domů v ČR	72,18%
Počet bytových domácností	205
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet	46,34%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR	53,00%

Pramen: ČSÚ

Počet nájemních bytů ve vlastnictví obce je 12, ve vlastnictví LČR jsou 2 byty.

Počet dokončených bytů-domů za posledních 10 let je 11.

Počet zájemců o obecní bydlení je v celoročním průměru 4 žádosti o byt.

Podpora bytové výstavby v obci je jednou z obecních priorit v podobě zbudování inženýrských sítí a komunikací k zónám definovaným v územním plánu obce. Zmíněných zón je 11.

Plochy pro výstavbu RD jsou připraveny ve smyslu přímé dostupnosti k inženýrským sítím a obslužným komunikacím.

Sociální bydlení v obci není t.č. k dispozici.

Podíl domů využívaných k rekreaci je do počtu 5.

Individuální rekreační objekt je v blízkosti řeky Moravy ve vlastnictví domu mládeže v Olomouci.

Územní plán obce počítá s 28 zastavitelnými plochami a s navýšením počtu obyvatel do kapacity přibližně 670.

B) Školství a vzdělávání

Školy a jejich kapacita v obci Střeň v roce 2015

	Počet škol	Počet žáků
Mateřské školy	1	25
Základní školy	1	23
Střední školy	0	0

Základní a mateřská škola Střeň

Název : Základní škola a Mateřská škola Střeň, příspěvková organizace, okres Olomouc
Střeň 58
783 32 pošta Náklo

Zřizovatel: Obec Střeň

Ředitel: Mgr. Lenka Tozziová (odešla v roce 2016), Mgr. Miloslava Āoupalíková (nastoupila 1. 12. 2016)

Školní budova byla vystavěna v roce 1881 a prvním učitelem i řídícím učitelem v jedné osobě je tehdy jmenován František Vaněk. V současné době je základní škola uzpůsobena na dvoutřídní provoz pro ročníky 1 - 4 a celkem pro 25 žáků. Škola si vytvořila svůj vlastní vzdělávací program „Učíme se pro život“ podle uzákoněných Rámcových vzdělávacích programů. Ve škole pracují v letošním školním roce tyto zájmové kroužky: Sportovní hry, Angličtina, Miniházená, Keramika...

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola ve Střeni sídlí v přízemí jednopatrové budovy, která byla přistavěna k hlavní budově. V mateřské škole je v letošním školním roce

umístěno celkem 25 dětí a pracují zde tyto zájmové kroužky: Pohybové hry, Angličtina, Jóga a Metoda dobrého startu.

Součástí areálu je školní zahrada (hřiště) s dřevěným zahradním domkem, pískovištěm, multifunkční prvkem (skluzavka, houpačka, průlezka...) a dalšími drobnými prvky. Škola nemá k dispozici tělocvičnu a pro tyto účely využívá místní kulturní dům, resp. hřiště v obci.

Po ukončení docházky do základní školy ve Střeni odcházejí žáci do navazujících školských zařízení v okolí, a to předně do obce Pňovice, Náklo či do Litovle. Za tímto účelem využívají pravidelnou autobusovou či vlakovou přepravu.

C) Zdravotnictví

Zdravotnická zařízení v obci Střeň v roce 2014

Počet ordinací praktického lékaře	1
Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost	1
Počet ordinací stomatologa	0
Počet ordinací gynekologa	0
Počet ordinací specialisty	0
Počet nemocnic	0
Počet lůžek v nemocnicích	0
Počet lékáren	0

Do obce dojíždí praktický a dětský lékař 1x týdně a ordinuje 1 hodinu týdně.

Pramen: ČSÚ

Občané dojíždí do zdravotnického střediska v Nákle k praktickému a dětskému lékaři autobusem. K odborným lékařům do Litovle vlakem a autobusem, do Olomouce vlakem a do Šternberka vlakem a autobusem. Ke stomatologovi do Příkaz částečně autobusem a zbytek cesty pěšky nebo vlastním autem.

Ostatní zdravotní služby pro občany jsou ve výše uvedených obcích: Příkazy rehabilitační středisko, Litovel diabetická poradna, Šternberk a Olomouc ostatní odborná vyšetření.

Střeň nemá dostupnost zdravotnické záchranné služby do 20 min. Zdravotní záchranná služba do Střene přijíždí buď z Olomouce za 27 min a ze Šternberka za 25 min.

D) Sociální péče

Vybraná zařízení sociálních služeb v obci Střeň a jejich kapacita v roce 2014

	Počet	Kapacita
Domovy pro seniory	0	0
Dom s pečovatelskou službou (počet bytů)	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0	0

Pramen: ČSÚ

Přímo v obci Střeň nejsou zajištěny sociální služby. Za sociálními službami občané vyjíždí do spádových měst jako je např. Litovel, Šternberk a Olomouc. Nejbližší domov seniorů je v nedaleké Července.

Dle názoru zástupců místního seniorklubu jsou ve Střeni relativně dobré podmínky pro život seniorů, kteří jsou soběstační nebo pokud se o ně mohou postarat potomci či jiní příbuzní.

E) Kultura

V majetku obce je kulturní dům a areál za kulturním domem (sportoviště, hřiště park). Parametry kulturního domu: taneční sál pro 200 sedících, taneční parket 15x10 m, šatna, jeviště pro účinkující, balkon nad tanečním sálem - kapacita 100 sedících míst, podjevištní objekt pro posezení cca 40 osob, kuchyňka, bar.

Areál za kulturním domem nabízí sezónní aktivity s možností posezení. Součástí areálu je multifunkční asfaltové hřiště, které lze využít i jako taneční parket i prostor pro jeviště a hlediště. Tento prostor plynule přechází do parkové části areálu vybavené dětským hřištěm a antukovým kurtem.

Mezi nejvýznamnější kulturní akce patří každoroční plesy: hasičský ples, farní ples, šibřinky, dětský ples.

Sportovní turnaje: nohejbalový turnaj, volejbalový turnaj, šipkový turnaj, streetballový turnaj, hasičské soutěže

Další kulturní aktivity: fotbalové utkání, dětský den, hasičský dětský den, den obce, rozsvícení vánočního stromu, oslavy výročí spolků, pálení čarodějnic, lampionový průvod

Mezi nejvýznamější kulturní památky v obci patří kaplička, pomník I. a II. světové války, budova bývalého nádraží, kříž u Hradilového a Navrátilového, boží muka, budova školy, hájenka.

F) Sport a tělovýchova

Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity v obci jsou široké a vhodné pro občany všech věkových skupin.

K dispozici jsou následující hřiště: tenisový kurt (tenis, volejbal), fotbalové hřiště, multifukční asfaltové hřiště - nohejbal, basketbal, volejbal. Travnatá plocha za kulturním domem je využívána jako prostor pro hasičské soutěže, popř. jiné vyžití (minifotbal, bedminton, atd.). Sál kulturního domu je využíván k obdobným aktivitám v zimním období (tělocvična pro ZŠ, házená, florbal, líný tenis, badminton, stolní tenis, volejbal, basketbal, pilates, atd.)

V obci je registrován fotbalový klub Tělovýchovná jednota Střeň, o.s a Sdružení dobrovolných hasičů (požární sport). Další sportovní vyžití nabízí neregistrované spolky jako např. šipkaři, tenisový klub, volejbal group, basketbal group.

Kromě uvedených sportovních aktivit se nabízí hustá síť cyklotras a turistických tras v rámci Litovelaského Pomoraví.

Mezi chybějící sportovní/volnočasová zařízení lze zařadit např.:

- posilovna, fitness, solární studio, masáže, zázemí pro sport za kulturním domem (sprcha, šatna), klubovna

Dostupnost sportovních zařízení v okolních obcích je následující:

Pňovice - fotbalové hřiště, tenisový kurt, hřiště ZŠ Pňovice (volejbal, basketbal...)

Náklo - multifunkční hřiště v areálu za školou, fotbalové hřiště

Tři Dvory - antukové kurty (tenis, volejbal)

Štěpánov - fotbalové hřiště

Březové - hřiště na malou kopanou

Hynkov - hřiště na malou kopanou

6. Životní prostředí


A) STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1.Půdní fond na katastru obce a jeho členění, kvalita půd, míra ohrožení erozí

Parcely v katastrálním území Střeň podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemku	Počet	Výměra [m2]
orná půda	163	1 511 502
zahrada	196	132 738
trvalý travní porost	15	106 277
lesní pozemek	72	3 391 255
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené	27	248 163
zastavěná plocha a nádvoří	227	129 082

zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště	17	4 615
zastavěná plocha a nádvoří,Suma	244	133 697
ostatní plocha,dráha	7	44 483
ostatní plocha,silnice	5	29 363
ostatní plocha,ostatní komunikace	62	101 940
ostatní plocha,zeleň	4	1 756
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha	1	6 824
ostatní plocha,manipulační plocha	16	27 104
ostatní plocha,jiná plocha	44	51 974
ostatní plocha,Suma	139	263 444



Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ

Obec Střeň a její bezprostřední okolí tvoří izolovanou enklávu uprostřed lužních lesů místy prokládaných loukami, které se rozkládají v záplavné oblasti řeky Moravy. Geologická stavba území v říční nivě je jednotvárná, tvořená kvartérními nivními sedimenty - hlína, písek, štěrk. Zastavěné území je bezprostředně obklopeno ornou půdou.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny

Řešené území je svým charakterem vyjímecné z hlediska svého prostorového uspořádání. Dominantním a charakteristickým rysem řešeného území je jeho vysoké procento zalesnění (59%) Poměrně nízké procento ve složení jednotlivých kultur vykazuje právě rozsah dostupné obhospodařovaného ZPF (30%). Z hlediska ekologické stability lze území rozdělit zhruba do dvou odlišných částí. Střed řešeného území s nízkou ekologickou stabilitou tvoří bezlesý prostor kolem zastavěného území obce. Mírně ji zvyšují pouze

plochy zeleně zahrad v rámci zastavěného území. Druhou část řešeného území tvoří lesní porosty souvislého charakteru, které obklopují ze všech stran zástavbu obce a okolní plochy orné půdy. Jde o jeden územní celek vysoké biologické, estetické, ale hlavně ekologicko stabilní kvality. Celé řešené území je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, jsou zde zastoupeny všechny tři druhy lesních porostů, v největší míře lesy hospodářské. Ekologická stabilita řešených ploch přechází ze stupně 1 - malá až velmi malá (plochy orné půdy) přímo na nejstabilnější - stupeň 5.

Geomorfologie, geologie

Litovelské Pomoraví se rozkládá v údolní nivě řeky Moravy v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Výrazný geomorfologický předěl mezi těmito dvěma celky tvoří tzv. Třesínský práh. Hornomoravský úval patří do podsoustavy Vněkarpatských sníženin, geomorfologické provincie Západní Karpaty, zatímco Mohelnická brázda je již součástí jesenické podsoustavy v rámci geomorfologické provincie Česká vysočina. Litovelské Pomoraví leží tedy na styku velmi starého geologického podloží Českého masivu s mladými třetihorními a čtvrtohorními sedimenty. Geologické podloží nivy tvoří převážně mocné vrstvy kvartérních štěrkopísků, v oblasti Třesínského prahu štěrkopísky překrývají devonské vápence. Půdami jsou glejové fluvizemě v širokém pásu táhnoucím se podél řeky Moravy. V oblasti kolem Střene jsou modální hnědozemě.

Půdní pokryv řešeného území je tvořen především fluvizeměmi, které jsou pokryty lužním lesem. V okolí obce Střeň jsou zemědělsky využívány hnědozemě - luvisoly a glejové půdy (nižší bonita půdy).

Zemědělský půdní fond

Na řešeném území převažují nižší bonity zemědělské půdy s třídou ochrany III až V, chráněné půdy s třídou ochrany I a II se zde nevyskytují.

Druhy půd

HPJ 47

Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření


HPJ 51

Oglejené půdy, lehčí středně těžké, zahliněné terasy - morény, skeletovité

Pedologická charakteristika

V řešeném území se nachází 2 hlavní půdní jednotky (HPJ), typické půdní glejové. Charakteristika HPJ: HPJ 47 Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření HPJ 51 Oglejené půdy, lehčí středně těžké, zahliněné terasy - morény, skeletovité.

Ve správním území obce Střeň byly provedeny investice do půdy (stáří cca 30-40 let, 90% orné půdy), jimiž jsou odvodnění - meliorace.



Legenda:

LUg	luvizem oglejená
FLm	fluvizem modální
FLq	fluvizem glejová
FLq'	fluvizem slabě glejová
GLf	glej fluvický

Ve správním území Střeně nejsou evidovány sesuvy půdy, poddolovaná území ani dobývací prostory.

Hlavní erozivní hrozbou je, že se Střeň nachází v záplavové oblasti řeky Moravy a jejích přilehlých koryt. Působení klimatických jevů na půdu - voda, vítr (odnos půdy erozivní činností vody a větru).

K důležitým problémům řešeného území patří vodní i větrná eroze, které významným způsobem snižují půdní úrodnost a kvalitu životního prostředí obecně. Na ekologicky nestabilních plochách agrárních monokultur se pouze v minimální míře uchovaly prvky zpomalující povrchový odtok vod a umožňující jejich vsáknutí, které mají současně i významné ekologicky stabilizující a krajínotvorné funkce .

Specifická situace v obci je dána existencí vybudovaných a rekonstruovaných selských hrází, které zaručují bezprostřední ochranu zastavěného území a část zemědělských ploch kolem zástavby před povodněmi.

Nerostné suroviny

Přímo v řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území ani ložiska nerostných surovin. Ložiska nerostných surovin jsou evidována v blízkém okolí v sousedních obcích, kde jsou i funkční dobývací prostory štěrkopísků.

2. Pozemkové úpravy v obci

V minulosti proběhlo na katastrálním území obce tzv. scelování pozemků. Od konce roku 2014 má obec nový územní plán a od konce roku 2015 nový katastrální operát (proběhla digitalizace).

3. Kvalita ovzduší

V rámci České republiky patří zóna Olomoucký kraj z hlediska kvality ovzduší k více znečištěným oblastem, v roce 2011 zde byly překročeny imisní limity na cca 49 % území a cílové imisní limity na cca 42 % území (www.chmi.cz.) V obci Střeň žádný významný emisní zdroj není, nejbližší velké zdroje jsou v blízké Litovli - Alibona, a.s. (zpracování ovoce a zeleniny), Litovelská cukrovarna, a.s. (výroba přírodního cukru) a Městská teplárenská společnost a.s. Litovel (výroba a rozvod tepelné energie). Rychlostní silnice R35 je od středu obce vzdálena vzdušnou čarou téměř 5 km a oddělena pásem lesa, proto ani dopravní zátěž nemá potenciál zhoršovat kvalitu ovzduší v obci. **Nejvýznamnějšími zdroji znečištění tak jsou pouze malé a střední zdroje, především lokální topeniště**, neboť obec není plynofikována. Podle zákona o ochraně ovzduší zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí každoročně seznam zón a aglomerací, v kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní limity jsou stanoveny

pro oxid siřičitý, částice frakce PM₁₀, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen. Cílové limity pro ochranu lidského zdraví byly do září 2012 stanoveny pro kadmium, arsen, nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky), troposférický ozón a nově též částice frakce PM_{2,5} v městských pozadových lokalitách. V září 2012 vešel v platnost nový zákon o ovzduší 201/2012 Sb., v kterém jsou stanoveny imisní limity výše uvedených látek (nikoliv už cílové imisní limity). Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, troposférický ozón (AOT40) pro území národních parků a chráněných krajinných oblastí, území s nadmořskou výškou 800 m n. m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti. Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011 nebyly v rámci území obce s rozšířenou působností Litovel překračovány imisní limity SO₂, NO₂, benzenu, oxidu uhelnatého a těžkých kovů. Naopak byl překročen limit pro suspendované částice frakce PM₁₀ (36. max. 24h průměr >50 µg.m⁻³), a to na 63,4 % území obce s rozšířenou působností. Rovněž byl překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren (BaP) jako zástupce skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), a to na 58,8 % území obce s rozšířenou působností. Cílový imisní limit O₃ pro ochranu zdraví v rámci obce s rozšířenou působností nebyl v roce 2011 překročen. V rámci CHKO Litovelské Pomoraví byl překročen imisní limit pro NO_x na 0,1 % území.

Suspendované částice (PM)

Jedná se o příměsi v ovzduší pevného nebo kapalného skupenství, které kvůli své velikosti a hmotnosti v ovzduší zůstávají, vznášejí se - jsou v něm rozptýleny (suspendovány). Pevnou složku suspendovaných částic v zásadě tvoří malé částičky prachu, proto je běžně nazýváme prašné či pevné částice. Samotné suspendované částice na organismus nepůsobí toxicky, ale mechanicky (např. dráždí dýchací cesty, omezují obranyschopnost organismu). Jejich škodlivost pro zdraví je tím větší, čím jsou částice menší a mohou lépe pronikat do dýchacího traktu. Rozlišujeme proto tzv. frakce suspendovaných částic označené PM (particulate matter) a velikostí v mikrometrech - např. PM₁₀. Prostřednictvím suspendovaných částic se mohou do organismu dostávat další látky, které jsou nebezpečné, např. polyaromatické uhlovodíky.

V obci nejsou umístěny žádné významnější stacionární ani liniové zdroje emisí, a tak se dá předpokládat, že nejvyšší podíl na znečištění ovzduší zde mají malé spalovací zdroje, tj. **domácí kotelny**, ve kterých nezodpovědní občané často pálí nevytríděný odpad, nekvalitní uhlí, natřené nebo chemicky ošetřené dřevo, apod. Jsou tak i velkým zdrojem často **nesnesitelného zápachu**. Kvalitu ovzduší ve Střeni dále významně ovlivňují aktuální klimatické podmínky během topné sezóny. Nezanedbatelný podíl míry znečištění ovzduší v obci má **spalování kompostovatelného odpadu** - hlavně trávy a listí z místních zahrad a sadů. K sezonním znečišťovatelům patří i Zemědělské družstvo Unčovice, kdy během polních prací dochází k **nárůstu prašnosti** v částech vesnice situovaných poblíž zdejších komunikací, po kterých v častých intervalech projíždí lehká i těžká zemědělská technika. Zdrojem narušeného ovzduší je **zápach** z místního vepřína, jenž obtěžuje naše občany žijící v blízkosti této lokality hlavně během teplých měsíců. V menší míře kvalitu ovzduší ovlivňuje silniční **automobilová doprava**. Negativní vlivy dopravy jsou vzhledem k charakteru silnic a jejich zátěží poměrně malé. Kolem celé Střeně se nachází plocha izolační zeleně, která nás chrání před nepříznivými imisními vlivy zvenčí, a naopak vzhledem k nízké poloze řešeného území (225 m n.m.) tvoří paradoxně uzavřený prostor, kde se škodliviny v závislosti na klimatických podmínkách hromadí.

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, 6.11.2014)

Vymezení KÚ, na jejichž území byl překročen 24hod. imisní limit pro suspendované částice PM₁₀ v průměru za období 2009 - 2013 (pětiletý průměr), včetně zobrazení procenta zasažené plochy za obec.

Kód KÚ	Název KÚ	Kód obce	Název obce	% plochy obce	Kód ORP	Název ORP	Kód okresu	Název okresu	Kód kraje	Název kraje
652784	Chofelice	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
637157	Chudobín	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
685909	Litovel	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
637165	Myslehnovice	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
637173	Nasobůrky	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
637181	Nová Ves u Litovle	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
774332	Rozvadovice	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
621056	Tři Dvory u Litovle	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
774341	Unčovice	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
637190	Viska u Litovle	503444	Litovel	81,10	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
696846	Měrotín	568911	Měrotín	1,85	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
696854	Mladeč	504246	Mladeč	96,92	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
696862	Sobáčov	504246	Mladeč	96,92	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
701386	Lhota nad Moravou	504441	Náklo	100,00	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
701394	Mezice	504441	Náklo	100,00	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
701408	Náklo	504441	Náklo	100,00	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
722855	Přovice	552160	Přovice	100,00	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
747467	Odrlice	505081	Senice na Hané	69,71	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
747459	Senice na Hané	505081	Senice na Hané	69,71	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
747475	Senička	552267	Senička	55,28	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
701416	Střeň	547018	Střeň	100,00	7105	Litovel	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
601977	Bělkovice	500526	Bělkovice-Lašany	36,09	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
601985	Lašany	500526	Bělkovice-Lašany	36,09	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
605204	Blatec	500801	Blatec	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
606430	Bohuňovice	500852	Bohuňovice	99,67	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
606448	Moravská Loděnice	500852	Bohuňovice	99,67	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
606456	Trusovice	500852	Bohuňovice	99,67	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
615927	Bukovany u Olomouce	552402	Bukovany	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
616672	Bystročice	500879	Bystročice	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
616681	Žerůvky	500879	Bystročice	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
616699	Bystrovany	547026	Bystrovany	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
624764	Daskabát	552445	Daskabát	67,85	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
628468	Dolany u Olomouce	501646	Dolany	17,62	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
630501	Doloplazy u Olomouce	568392	Doloplazy	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
631477	Drahanovice	501751	Drahanovice	30,49	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
631507	Luděřov	501751	Drahanovice	30,49	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
633275	Dub nad Moravou	501794	Dub nad Moravou	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
636266	Grygov	501841	Grygov	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
639524	Hlubočky	502146	Hlubočky	4,10	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
639940	Hlušovice	552020	Hlušovice	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
640158	Hněvotín	502235	Hněvotín	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
642061	Horka nad Moravou	502545	Horka nad Moravou	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
650714	Charváty	568872	Charváty	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
672106	Kožušany	503304	Kožušany-Tážaly	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
672114	Tážaly	503304	Kožušany-Tážaly	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
674338	Křčmaň	552437	Křčmaň	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
675628	Břuchotín	554901	Křelov-Břuchotín	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
675636	Křelov	554901	Křelov-Břuchotín	100,00	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj
990205	Slavkov u Města Libavá	503941	Libavá	1,58	7107	Olomouc	40789	Olomouc	3123	Olomoucký kraj

3. Kvalita vody v tocích a vodních plochách

Obec Střeň leží v CHKO Litovelské Pomoraví, jehož nejvýznamnějším krajinotvorným prvkem a hlavním vodním tokem určujícím charakter oblasti a způsob života v ní, je řeka Morava a její ramena. Jejím levostranným přítokem je rovněž Benkovský potok (Poněva), který přitéká ke k. ú. obce ze severozápadu a tvoří podstatnou část její severovýchodní hranice. Jižní hranici tvoří z velké části Mlýnský potok, který je ramenem řeky Moravy a většinou je umělým tokem.

Benkovský potok (Poněva)

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKALNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKE SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující	
vyhovující		potenciálně nevyhovující		potenciálně nevyhovující		
		potenciálně nevyhovující				
potenciálně nevyhovující						

Překročené ukazatele

SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB.F – CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ.LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
		dusík dusičnanový		bentos	ryby	

Mlýnský potok

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující	
potenciálně nevyhovující		potenciálně nevyhovující		potenciálně nevyhovující		
		potenciálně nevyhovující				
potenciálně nevyhovující						

Překročené ukazatele

SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB.F – CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ.LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
	nikl a jeho sloučeniny rtuť a její sloučeniny	dusík dusičnanový fosfor celkový		bentos	ryby	

Morava

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKE SLOŽKY		
SYNTHETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
potenciálně nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující				
potenciálně nevyhovující						

Překročené ukazatele

SYNTHETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB.F – CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ.LÁTKY	BENTOS	RYBY
Olovo a jeho sloučeniny					

Významný problém nakládání s vodami: Ano

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Skládky	ano
Urbanizace	ano
Příčné překážky ve vodních tocích	ano
Špičkování vodních elektráren	ano
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	ano
Vysychání toků	ano
Zdroje podzemní vody	ano

Podzemní voda

Území náleží k hydrogeologickému rajónu svrchní vrstvy 1621 - Plioplestocén Hornomoravského úvalu - severní část. Fluviální štěrky a písky údolní nivy a přilehlé terasy tvoří spojitý hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností. Obec Střeň leží nad hydrogeologickým rajónem základní vrstvy 2220 - Hornomoravský úval, který je uložen v neogenních sedimentech nedosahujících větších mocností (ojediněle přesahují 3 m). Jsou tvořeny jemnozrnnými jílovitými písky směrem k okrajům a na bázi písčitých štěrků. V k. ú. obce jsou významná prameniště využívána jako zdroj skupinového vodovodu.

Hodnocení podzemních vod

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
nevyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

<u>Plošné zdroje znečištění</u>	<u>Bodové zdroje znečištění</u>	<u>Kvantitativní stav</u>
atrazin – PZV	benzen – PZV benzo(a)pyren – PZV benzo(b)fluoranten – PZV benzo(g,h,i)perylene – PZV benzo(k)fluoranthren – PZV fluoranten – PZV indeno(1,2,3 – cd)pyren – PZV kadmium – PZV olovo – PZV pentachlorbenzen - PZV	výhled - PZV

Hodnocení podzemních vod pro obec Střeň

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
potenciálně nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

<u>Plošné zdroje znečištění</u>	<u>Bodové zdroje znečištění</u>	<u>Kvantitativní stav</u>
amonné ionty – PZV chloridy – PZV dusitany – PZV dusičnany – PZV sírany - PZV	kadmium - PZV pentachlorbenzen - PZV	

4. Míra ohrožení hlukem, protihluková opatření

Hluk z průmyslu a živnostenské malovýroby

- živnostenské výroby a dílny (klempířství a autoservis)
- obecně stroje a zařízení (zpracování dřeva)

- stavební činnost (revitalizace obce ,stavby a opravy rodinných domů)
- zemědělství (pracovní stroje a zvířata)
- těžba písku - pískovna Náklo

Hluk spojený s dopravou

- železniční doprava – v okolí železnice vybudovaná protihluková stěna
- automobilová doprava – osobní a nákladní
- zemědělská a lesnická přeprava

Hluk s hostinských provozoven

- pohostinství s předzahrádkou

Hluk z veřejně přístupných produkcí

- obecní slavnosti
- zábavy a diskotéky

Sousedský a komunální hluk

- hluk ze sousední nemovitosti
- hlasové projevy osob
- zvuky zvířat
- sečení trávy
- řezání dřeva

Hluk ze sportovišť a hřišť

- hřiště kopané
- hřiště za kulturním domem
- hřiště Na Trávníku

5. Složky životního prostředí ohrožené znečištěním

5.1 Ovzduší

Hlavní příčiny znečišťování ovzduší v obci:

- lokální topeniště - domácí kotelny - spalování nevytříděného odpadu,
- automobilová doprava,
- spalování kompostovatelného odpadu a trávy,
- prašnost způsobená častým průjezdem zemědělské techniky,
- zápach v okolí vepřína.

Spalováním fosilních (pevných paliv) se dostávají do ovzduší emise oxidu síry, dusíku, uhlíku, stopové prvky. Imise (shromáždění škodlivin na jednom místě) - přízemní koncentrace škodlivin - jejich množství je závislé na zdrojích emisí, na rychlosti a směru větru a teplotě ovzduší. Přízemní zdroje škodlivin mají sezónní ráz, v zimě jsou až trojnásobně větší než v teplé části roku.

Kolem celé Střeně se nachází plocha izolační zeleně, která nás chrání před nepříznivými imisními vlivy

zvenčí, a naopak vzhledem k nízké poloze řešeného území tvoří paradoxně uzavřený prostor, kde se lokální imisní škodliviny v závislosti na klimatických podmínkách hromadí.

5.2 Voda

Čistota vody je stejně narušena jako ostatní složky životního prostředí. Tento fakt byl přiznáván mnohem dříve než u ostatních složek životního prostředí. Poškození vod zavinuje do značné míry chemizace a mechanizace zemědělství. Využitelná množství vody jsou dána:

1. množstvím přirozeného výskytu vody
2. průměrnými ročními srážkami

Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 Klasifikace jakosti povrchových vod. Kvalita vody v řece Morava a jejích ramenech je celkově hodnocena II. třídou jakosti (mírně znečištěná voda), negativně je ovlivněna zejména vyšším obsahem fosforu a bakteriálním znečištěním.

Stav povrchových a podzemních vod

Znečištění vod je jedním z největších environmentálních problémů současného světa. Voda transportuje ale zúčastňuje se rovněž na zprostředkování pohybu škodlivin v rámci různých ekosystémů. Důsledkem je, že může dojít ke kumulaci - nahromadění škodliviny v některé ze součástí životního prostředí. Znečištění vod je způsobováno chemickými látkami anorganického charakteru, hlavně těžkými kovy, nebo látkami organickými. Hlavním typem znečištění vod v našich podmínkách je eutrofizace - znečištění vod nadměrným obsahem živin. Odpadní vody splaškové mohou být znečištěny mikrobiálně. Významnou měrou se na znečištění vod podílí také zemědělská výroba. Problémem vody je rovněž její dosažitelnost a distribuce. Přibližně třetina toků ČR zůstává i přes výrazné zlepšení za posledních 15 let stále nadměrně znečištěna.

Dle hodnocení s použitím srovnávacích indikátorů je obec Střeň hodnocena indikátorem „1“, což znamená částečně přijatelný stav - na území obce převažují útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací nerizikový.

Obec Střeň leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, což přináší nároky na zvýšenou ochranu podzemních i povrchových vod.

Odpadní vody

V obci byla zrealizována výstavba tlakové kanalizace ukončené na vlastní mechanicko-biologické ČOV, situované východně od zástavby obce. Odtok z ČOV je zaústěn do Benkovského potoka (Poněva nebo Písečná). Objekty rodinných domů, které budou vystavěny v zastavitelných plochách, musí mít dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů vyřešenu likvidaci odpadních vod.

5.3 Živá příroda

Ohrožení biologické rozmanitosti flóry a fauny.

Genetické informace obsažené v živých organismech nazýváme genetické zdroje nebo genofond. Zachování genofonu, to je základní úkol ochrany živé přírody.

Genofond lze rozdělit na:

1. primární (planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichy)
2. sekundární (kulturní rostliny a domácí živočichové)
3. terciální (umělé genetické zdroje)

Genofond je ohrožován:

1. inte(r)nzifikací lesního hospodářství a velkoplošným zemědělstvím
2. chemizací životního prostředí
3. působením imisí
4. přímým i nepřímým pronásledováním a sběrem

5.4 Půda

Půda je hlavní složkou životního prostředí. Veškerá půda u nás se dělí na:

1. zemědělskou
2. lesní
3. rybochovné rybníky
4. ostatní vodní plocha
5. zastavěné plochy
6. komunikace

Zemědělská půda je kontaminována: chemickými hnojivy, kyselými dešti, pesticidy.

Za posledních 40 let došlo k degradaci zemědělské půdy:


1. degradace mechanická (těžkými stroji)
2. degradace fyzikální a fyzikálně mechanická (hnojivy)
3. degradace chemická (kyselými dešti)
4. degradace biologická (pesticidy)
5. degradace agronomická (zaplevelením)

6. Brownfieldy, lokality s ekologickými zátěžemi

6.1 Brownfieldy

Brownfield lze definovat jako deprimující zónu s ekologickou zátěží průmyslového, zemědělského, vojenského nebo podobného charakteru, která ztratila svoji funkci a je nedostatečně využitá. Tyto zóny negativně působí na své okolí a celkově přispívají ke špatnému obrazu celého územního celku.

Na k. ú. Střeň se aktuálně nachází jeden objekt, který lze zařadit mezi tzv. brownfield. Jedná se o **bývalý areál zemědělského družstva (p. č. 240/2, 240/7, 240/8, 240/10, st. 195/1, st. 209)**.




- v areálu je dlouhodobě odloženo velké množství odpadu (dřevní hmota ke štěpkování, stavební suť a další stavební odpad)
- budovy na pozemcích jsou opuštěné a chátrají
- neprobíhá zde žádná údržba

6.2 Zanedbané pozemky a nemovitosti

Jedná se pozemky a nemovitosti, které pozbyly své původní funkce. Zpravidla jsou dlouhodobě neobydlené, zanedbané a nejsou po delší dobu využívány k žádnému účelu. Mnohé z nich jsou ve špatném stavebně-technickém stavu a současně svým vzhledem degradují prostředí.

Níže uvedené problematické nemovitosti jsou v soukromém vlastnictví:

Parcelní čísla: 393/6 (zahrada), 393/1 (zahrada), st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří)



- zahrada a zastavěná plocha je situovaná v centru obce
- plochy i stavby jsou dlouhodobě neudržované (v havarijním stavu) a působí velmi špatným estetickým dojmem
- brdří a omezuje rozvoj území a snižuje jeho hodnotu
- neudržovaný travní porost, vzrostlé náletové stromy a plevel
- pozemek je nezajištěný (částečné oplocení)

B) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Chráněná území na katastru obce, jejich charakter, rozloha

1.1 CHKO Litovelské Pomoraví

Celé řešené území leží ve velkoplošném zvláště chráněném území – Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví, dále se v jihovýchodním cípu řešeného území nachází ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, maloplošné zvláště chráněné území přírodní rezervace PR Kenický, jako národní přírodní rezervace jsou evidována Ramena řeky Moravy, táhnou se ve směru JZ-JV v lesních porostech jižně od obce .

Celé řešené území je součástí ptačí oblasti ploch Natura, 67 % řešeného území je součástí ploch Natura - Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví. V řešeném území jsou registrovány 3 památné stromy.

V chráněné krajinné oblasti je lokalizováno celé katastrální území obce, stupeň ochrany je však odlišen zonací. Zastavěná část obce Střeň je zařazena ve IV. zóně, orné půdy, které ji obklopují, jsou zařazeny ve III. zóně, v které se hospodářským způsobem, zatímco okolní lužní lesy jsou chráněny II. stupněm ochrany. V I. zóně jsou zařazena některá maloplošná chráněná území (lokalizována mimo k.ú. Střeň) s nejvyšším stupněm ochrany.

Hlavním abiotickým fenoménem Litovelského Pomoraví je větvičí se a meandrující řeka Morava. Přirozeně meandrující hlavní tok řeky Moravy se v lužních lesích větví na řadu bočních, trvale či periodicky protékajících říčních koryt. Tuto vodní síť nazýváme vnitrozemskou deltou, odborně pak anastomózní říční vzor – unikátní geomorfologický fluvialní systém, který společně s cennými společenstvy rostlin a živočichů vytváří ve střední Evropě ojedinělý přírodní celek. Lužní les je existenčně závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu. Pravidelné jarní záplavy znamenají pro lužní lesy v CHKO základní podmínku jejich vývoje. Při povodních se voda rozlévá rozsáhlým systémem meandrujících koryt po celém komplexu lužního lesa, po povodních zůstává v korytech v podobě jarních periodických tůní, postupně zasakuje do půdy lužního lesa, až v letním suchém období zcela zmizí. V důsledku neškodného rozlivu do lužních lesů a luk dochází k výraznému zpomalení a tlumení ničivé síly povodňové vlny. Krajina Litovelského Pomoraví tak významně přispívá k řešení protipovodňové ochrany a k akumulaci povrchových vod. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, ležící na podloží mohutných vrstev zvodnělých kvartérních štěrkopísků, zajišťuje vysoký stupeň územní ochrany strategicky významných zdrojů pitné vody pro olomouckou aglomeraci. Meandrující tok má díky přirozenému charakteru dna vysokou samočistící schopnost, kterou zlepšují kmeny stromů napadané do toku. Bohaté nánosy společenstev bakterií a mikrobentosu filtrují říční vodu a tvoří obrovskou biologickou čistírnu.

Vymezení zón v CHKO Litovelské Pomoraví

I. zóna

První zóna (nejpřísněji chráněná) zahrnuje nejcennější území CHKO, vyžadující nejvyšší stupeň ochrany přírody. Jedná se o vyhlášená nebo připravovaná maloplošná zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich zvláště vyhlášená ochranná pásma. Zároveň jsou tato území nejcennějšími částmi nadregionálních a regionálních biocenter územního systému ekologické stability. Území první zóny CHKO tvoří přirozené nebo přírodě blízké ekosystémy s vysokou biologickou diverzitou, ekologicky šetrně obhospodařované nebo ponechávané zcela samovolnému vývoji (sukcesi) se striktním vyloučením lidských zásahů. Jsou to např. meandrující vodní toky ve stavu blízkém přírodě s navazujícími porosty lužního lesa s převážně přirozenou dřevinnou skladbou a záplavovým režimem, vytvářející fenomén tzv. „vnitrozemské říční delty“, přírodě blízké porosty chlumních teplomilných doubrav nad údolní nivou, druhově bohaté aluviální louky s rozptýleným soliterním listnatých stromů, mokřady, porosty říčních tůní apod. Dlouhodobým cílem je tyto plochy zajistit tak, aby mohly být ponechány člověkem naprosto neovlivňované sukcesi a tím uchovávat přirozená společenstva údolní nivy a jejich charakteristickou druhovou rozmanitost.

II. Zóna

Pozměněná přírodní společenstva hospodářsky využívaná, avšak s vysokou ekologickou stabilitou, druhově bohatá, např. hospodářské etážové listnaté lesy s relativně nenarušenou skladbou, obhospodařované vlhké louky a trvalé travní porosty, vodní toky s břehovými porosty, polní remízy s výskytem vzácných nebo ohrožených druhů, bývalé štěrkopískovny s doprovodnou krajinnou zelení s funkcí biotopů volně žijících organismů apod. Druhá zóna vytváří současně jakési „nárazníkové“ pásmo kolem nejcennější první zóny CHKO a tvoří tak její částečnou ochranu před negativními vlivy antropické činnosti z okolí. Cílem ochrany přírody je uchovat a vytvářet druhově bohatá lesní, luční a mokřadní společenstva prostřednictvím jemných forem lesního a zemědělského hospodaření.

III. Zóna

Převážně okrajové území CHKO, zahrnující ekologicky stabilní zemědělskou kulturní krajinu s rozptýlenou zelení (remízky, aleje), dnes využívanou převážně jako orná půda. Jedná se převážně o zemědělské pozemky, které byly v nedávné minulosti obhospodařovány jako aluviální louky a kde je cílem ochrany přírody udržet nebo postupně obnovit optimální ekologickou stabilitu krajiny při uchování a dotváření malebného krajinného rázu údolní nivy.

IV. Zóna

Zastavěné území obcí, které převážně jen okrajově zasahují do CHKO, a jejich územní rezervy pro výstavbu (rozšiřování zastavěného území obcí), popř. ucelené zahrádkářské kolonie. Dlouhodobým cílem ochrany přírody je v rámci optimalizace vymezení hranice CHKO vyloučit některé tyto plochy současné 4. zóny z CHKO, u zastavěných území, které budou trvale zahrnuty v CHKO, se jedná o území, v nichž je třeba podporovat rozvoj obcí na základě principů trvale udržitelného vývoje (výstavba nenarušující krajinný ráz, rozvoj aktivit cestovního ruchu, údržba a obnova zeleně apod.).

1.2 Další chráněná území

a) NPR Ramena řeky Moravy

Rozloha: 71.19 ha

Nadmořská výška: 218-230 m n. m.

Vyhlášeno: 1990

Popis

Chráněn je hlavní tok řeky Moravy a její dvě ramena s břehovými porosty v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou, asi 6 km severozápadně od Olomouce. Řeka Morava zde tvoří poslední větší úsek neregulovaného nížinného toku s dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními rameny, na které navazují porosty lužního lesa. Rezervace je dochovaným stavem a dynamikou procesů ojedinělá v rámci celé střední Evropy.

V řece jsou trvale ponechávány kmeny stromů napadané do koryta. Ovlivňují rychlost proudění vody a tím morfologii koryta, mění např. intenzitu břehové eroze. Mrtvé dřevo má obrovský význam pro samočisticí schopnost řeky, poskytuje úkryt mnohým organismům a je podstatnou zásobárnou živin ve vodním toku. Od Hynkova je vodákům povoleno jet pouze po Mlýnském potoce.

Ohrožení a ochrana

Ohrožení lokality představují především změny hydrologických poměrů, úpravy toku Moravy a jejich ramen, těžba štěrkopísku a znečištění odpadními vodami. Negativně působí také zvýšená vodácká návštěvnost v době hnízdění ptactva. V říčních náplavech často dominují cizorodé invazní druhy, zejména netýkavka žláznatá, topinambur hlíznatý nebo javor jasanolistý. V rámci CHKO LP probíhá na vybraných místech likvidace invazních druhů rostlin.

Fauna

Velká pestrost biotopů vytvořila podmínky pro tři desítky druhů ryb lipanového, parmového i cejnového pásma. V březích hnízdí ledňáček říční, na písčínách a ostrůvcích kulík říční a pisík obecný, proto platí zákaz vstupu na náplavy v době hnízdění. Neupravené břehy řeky obývá bobr evropský, ondatra

pižmová, hryzec vodní, rejsec a vydra říční.

Flora

Z význačných druhů rostlin se vyskytuje ostřice banátská, krušík polabský a mech pramenička obecná. Břehy toku porůstají rákosiny. Ve vodní vegetaci dominuje lakušník vodní.

b) PR Litovelské luhy

Rozloha: 344.45 ha

Nadmořská výška: 229-231 m n. m.

Vyhlášeno: 1994

Popis

Přírodní rezervace Litovelské luhy je část komplexu lužních lesů mezi městem Litovlí a obcí Střeň, v těsné vazbě na přirozeně meandrující tok řeky Moravy. Rezervace tvoří jádro CHKO Litovelské Pomoraví. Na řeku navazuje systém periodicky zvodňovaných ramen a tůní, které jsou biotopem kriticky ohrožených koryšů žabronožky sněžní a listonoha jarního.

Ohrožení a ochrana

Důležité je zachování a obnova jarního záplavového režimu. Lesnickými zásahy jsou porosty směřovány k příznivé věkové a prostorové rozrůzněnosti s cílem přiblížit se přirozené druhové skladbě se zvýšeným podílem ponechávaného odumřelého dříví.

Fauna

V periodických tůních se rozmnožují skokan štíhlý, ropucha obecná, rosnička zelená a čolek obecný. Ze savců žije ve vodním toku ondatra pižmová, hryzec vodní, bobr evropský, vzácněji se vyskytuje také rejsec vodní. Na řece Moravě jsou pravidelně pozorováni ledňáček říční a pisík obecný. V přírodní rezervaci jsou ponechávány přestálé stromy, v jejich dutinách hnízdí strakapoud prostřední, strakapoud malý, datel černý. K úkrytu je využívá i několik druhů letounů, nejhojnější je netopýr rezavý, vodní, řasnatý, velkoduchý a hvízdavý. Na odumírající dřevo starých stromů je vázáno mnoho druhů brouků, např. zlatohlávci, krasci, tesaříci, roháč obecný nebo nosorožík kapucínek.

Flora

Charakter porostů tvoří mohutné exempláře dubu letního, jasanu ztepilého, javoru babyky a jilmu vaz. Na jaře hojně rozkvétá sněženka podsněžník, bledule jarní či dymnivka dutá, v létě dominuje česnek medvědí a kopřiva dvoudomá. Z hub zde byl zjištěn chráněný druh holubinka olšinná.

c) PR Kenický

Rozloha: 11.15 ha

Nadmořská výška: 223 m n. m.

Vyhlášeno: 1994

Popis

Přírodní rezervace Kenický je lesní porost mezi řekou Moravou a Mlýnským potokem, asi 300 m severně od obce Hynkov. Rezervace je unikátní ukázkou aktuálního vývoje meandru hlavního toku řeky Moravy. Uvnitř živého meandru se systémem periodicky průtočných říčních ramen se rozkládá bohatě druhově i prostorově rozrůzněný přirozený porost lužního lesa.

Ohrožení a ochrana

Narušení jarního záplavového režimu oblasti, šíření nepůvodní netýkavky žláznaté, javoru jasanolistého a slunečnice topinambur podél toku.

Fauna

V periodických tůních se rozmnožují skokan hnědý, skokan štíhlý a čolek obecný. Ve starých stromech hnízdí strakapoud prostřední a datel černý. Na březích Moravy se pravidelně objevuje bobr evropský, vzácněji také vydra říční.

Flora

Lesní společenstva náleží k jilmové doubravě. Na jaře rozkvétá bylinné patro v tzv. jarním aspektu. Typická je sněženka podsněžník, bledule jarní, plicník tmavý, dymnivka dutá nebo prvosenka vyšší. V létě podrostu převládá česnek medvědí s kopřivou dvoudomou. Ráz rezervace dokresluje mohutné exempláře dubu letního, jasanu ztepilého a topolu černého.

d) PP V Boukalovém

Rozloha: 1.77 ha

Nadmořská výška: 226 m n. m.

Vyhlášeno: 1992

Popis

Přírodní památka V Boukalovém se nachází v lesním komplexu mezi Litovlí a Střením, 500 m severozápadně od obce Střeň. Předmětem ochrany je bezlesý mokřad s volnou hladinou jezírka, porosty vysokých ostřic a bohatou vodní i mokřadní faunou v komplexu lužního lesa.

Ohrožení a ochrana

Potenciální změna vodního režimu a snížení hladiny podzemní vody by mohly způsobit vysušení a zánik stanoviště.

Fauna

Jezírko obývají kriticky ohrožení korýši žábřonožka sněžní a listonoh jarní. Rozmnožují se tu mj. rosníčka zelená, skokan štíhlý a čolek obecný.

Flora

Lesní porost na lokalitě přirozeně odumřel počátkem devadesátých let 20. století. Území se stále vyvíjí a vegetace není stabilizována. ve společenstvech vysokých ostřic se vyskytují ostřice vyvýšená, prodloužená, nedošáchor, pobřežní, měchýřkatá, liščí a třeslicovitá, dále třtina šedavá, kosatec žlutý, halucha vodní, ptačinec bahenní a smldník bahenní.

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný podle par. 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o ochraně přírody") v souladu s ustanovením par. 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody oznamuje, že zajistila zpracování návrhu Plánu péče o [Přírodní památku V Boukalovém](#) na období 2010-2019.

2. Střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody

Protipovodňová opatření:

- požadavek obce na zvýšení počtu propustí na cestě mezi Střením a Lhotou nad Moravou
- posunutí (narovnání) protipovodňové hráze v lokalitě u starého nádraží
- čištění toku řeky Moravy od nánosů a naplavenin

3. Problémy ochrany přírody v obci

- nadměrná chemizace zemědělské půdy - kontaminace
- následné průsaky chemic. látek do spodních vod
- vypouštění kontaminovaných odpadních vod do systému dešťové kanalizace v obci
- nežádoucí skládky odpadu v blízkém okolí Střeně
- znečištěné ovzduší v době topné sezóny - pálení nedostatečně vytříděného odpadu, nekvalitního uhlí a chemic. ošetřeného dřeva
- pálení kompostovatelného odpadu a vypalování trávy
- ohrožení včelstev v obci (nadměrná chemizace v zemědělství)
- komáří problematika (hubení komárů při přemnožení biocidními přípravky)
- neřízené rozmnožování nepůvodních živočichů (bobři, volavky, kormoráni) a rostlin (netýkavka žlaznatá, bolševník velkolepý) na úkor původních
- vysoká míra prašnosti během polních prací
- nešetrné těžební praktiky lesního hospodářství (narušení fauny a flóry)
- údržba a obnova zeleně v obci - prevence prašnosti, hluku, zásobárna kyslíkem, protierozní opatření, výsadba dřevin (aleje, remízky...)

7. Správa obce

A) Obecní úřad a kompetence obce

1. Typ obecního úřadu

Obec Střeň je zařazena z hlediska typu obecního úřadu jako obec typu č. 1. Obec má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Otázkou řádného hospodaření a nakládání s majetkem se z hlediska obecnosti zabývá nejvýznamnější zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, mezi další předpisy lze řadit zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech, zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole nebo zákon 420/2004 O přezkoumávání hospodaření ÚSC.

Plnění úkolů v přenesené působnosti obce představuje zákonem uloženou povinnost, proto obec musí skloubit plnění vlastních (samosprávných) úkolů s úkoly státní správy. Na výkon státní správy obec dostává ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti. Výše příspěvku je stanovena dle velikosti správního obvodu a počet obyvatel. Pro obec Střeň činí tato částka 110.000,- Kč ročně.

2. Správní činnost mimo obec

Obec nevykonává správní činnosti pro jiné obce.

3. Počet zaměstnanců

1x účetní – úvazek 1,0

1x referent státní správy - úvazek 0,7

1x provozní zaměstnanec – úvazek 1,0

4. Využívání veřejně prospěšných prací

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR obec využívá možností zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce. Aktuální počet zaměstnanců na VPP má souvislost zejména s vývojem nezaměstnanosti v obci a mírou podpory vytvořeného pracovního místa ze strany ÚP. Prioritou je zaměstnávání občanů Střene a utváření pracovních návyků u nich. Např. v roce 2015 obec žádala o 8 pracovníků (z toho 5 občanů Střene).

5. Organizace zřizované obcí

Obec Střeň má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, Základní a Mateřskou školu ve Střeni, která hospodaří v budově školy (v majetku obce). ZŠ hospodaří jako samostatná jednotka, má své hospodaření

postaveno na příspěvcích ze státního rozpočtu - na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků a příspěvcích z rozpočtu obce - na provoz. V případě nenaplnění kapacity počtu dětí v zákonem stanovené hranici doplácí obec i na část mzdových prostředků ze svého rozpočtu. Hlavní činností ZŠ a MŠ je předškolní a školní vzdělávání dětí a jejich stravování ve vlastním zařízení s celkovou kapacitou cca 50 dětí.

6. Ekonomické výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Výsledky hospodaření a výše příspěvků z rozpočtu obce za posledních 5 let jsou znázorněny v následující tabulce.

Základní a Mateřská škola Střeň - příspěvková organizace obce Střeň					
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA 5 LET (2010 - 2014)					
ZOBRAZENY JSOU POUZE PROVOZNÍ VÝDAJE - BEZ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY					
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK					
POPIS	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
NÁKLADY	545 179,00	534 544,00	642 197,00	584 687,00	766 425,96
VÝNOSY	573 107,00	571 637,00	691 845,00	661 614,00	766 947,74
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	27 928,00	37 093,00	49 648,00	76 927,00	521,78
NÁKLADY OBCE	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
PŘÍSPĚVKY OBCE	320 000,00	329 000,00	415 640,00	377 000,00	471 000,00
OPRAVY	4 027,00	9 837,00	44 917,00	19 753,00	175 503,00
DROBNÝ MAJETEK - vybav	22 500,00	-	-	-	32 141,00
OSTATNÍ SLUŽBY	18 889,00	19 777,00	24 428,00	19 680,00	29 707,00
INVESTICE	-	419 213,00	133 480,00	374 689,00	-
ZA ŽÁKY V PŇOVICÍCH	147 498,00	140 545,00	96 000,00	-	-
CELKEM	512 914,00	918 372,00	714 465,00	791 122,00	708 351,00

B) Hospodaření a majetek obce

1. Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5-ti letech

Rozpočet obce Střeň byl sestavován v posledních pěti letech vždy jako vyrovnaný. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce a slouží ke krytí rozpočtových výdajů.

- Příjmy rozpočtu obce jsou tvořeny zejména příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy z výsledků vlastní činnosti, příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy,

k nimž je obec pověřena, zejména ze správních poplatků, příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona, dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, dotace z rozpočtu kraje, přijaté peněžní dary a příspěvky, jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.

- Z rozpočtu obce se hradí zejména výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho provoz, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, závazky vyplývající pro obec ze smluvních vztahů, závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi včetně příspěvků na společnou činnost, úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně poskytnutých darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely. Je mnoho výdajů obce, které k tomu, aby byly právně účinné, vyžadují řádné schválení zastupitelstvem.

Následující tabulka znázorňuje přehledně rozpočty za roky 2010 - 2014.

BILANCE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V POSLEDNÍCH 5 LETECH			
ROK 2010			
PŘÍJMY	schválený rozpočet	rozpočtové změny	příjmy skutečnost
rozpočtové příjmy schválené	7 643 074,00	40 453 704,02	40 729 276,80
financování příjmů	7 836 000,00	7 836 000,00	3 390 104,87
celkem	15 479 074,00	48 289 704,02	44 119 381,67
VÝDAJE	schválený rozpočet	rozpočtové změny	výdaje skutečnost
rozpočtové výdaje schválené	15 479 074,00	48 289 704,02	44 119 381,67
Financování výdajů	-	-	-
celkem	15 479 074,00	48 289 704,02	44 119 381,67
ROK 2011			
PŘÍJMY	schválený rozpočet	rozpočtové změny	příjmy skutečnost
rozpočtové příjmy schválené	4 493 274,00	26 887 920,33	27 144 090,76
financování příjmů	6 170 000,00	7 677 860,46	4 889 215,25
celkem	10 663 274,00	34 565 780,79	32 033 306,01
VÝDAJE	schválený rozpočet	rozpočtové změny	výdaje skutečnost
rozpočtové výdaje schválené	10 663 274,00	34 565 780,79	32 033 306,01
financování výdajů	-	-	-
celkem	10 663 274,00	34 565 780,79	32 033 306,01
ROK 2012			
PŘÍJMY	schválený rozpočet	rozpočtové změny	příjmy skutečnost
rozpočtové příjmy schválené	5 523 874,00	6 241 340,00	6 428 013,22
financování příjmů	2 793 000,00	2 419 288,00	-
celkem	8 316 874,00	8 660 628,00	6 428 013,22
VÝDAJE	schválený rozpočet	rozpočtové změny	výdaje skutečnost
rozpočtové výdaje schválené	7 673 162,00	8 660 628,00	4 895 981,10
financování výdajů	373 712,00	-	1 532 032,12
celkem	8 046 874,00	8 660 628,00	6 428 013,22

Hospodaření v roce 2010 a 2011 je výrazně ovlivněno realizací projektu tlakové kanalizace a ČOV.

ROK 2013			
PŘÍJMY	schválený rozpočet	rozpočtové změny	příjmy skutečnost
rozpočtové příjmy schválené	5 245 700,00	7 676 333,00	7 629 422,81
financování příjmů	3 577 288,00	3 577 288,00	- 953 482,89
celkem	8 822 988,00	11 253 621,00	6 675 939,92
VÝDAJE	schválený rozpočet	rozpočtové změny	výdaje skutečnost
rozpočtové výdaje schválené	8 822 988,00	11 253 621,00	6 675 939,92
financování výdajů	-	-	-
celkem	8 822 988,00	11 253 621,00	6 675 939,92
ROK 2014			
PŘÍJMY	schválený rozpočet	rozpočtové změny	příjmy skutečnost
rozpočtové příjmy schválené	6 892 600,00	7 918 333,00	8 043 299,35
financování příjmů	4 157 288,00	4 157 288,00	- 2 462 098,40
celkem	11 049 888,00	12 075 621,00	5 581 200,95
VÝDAJE	schválený rozpočet	rozpočtové změny	výdaje skutečnost
rozpočtové výdaje schválené	10 676 176,00	12 075 621,00	5 581 200,95
financování výdajů	373 712,00	-	-
celkem	11 049 888,00	12 075 621,00	5 581 200,95

Rozpočtové hospodaření obce ještě doplňuje tabulka v níž jsou znázorněny hospodářské výsledky za posledních 5 let.

BILANCE HOSPODAŘENÍ OBCE Z HLEDISKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2010 - 2014					
ROK	2010	2011	2012	2013	2014
NÁKLADY	3 241 072,20	3 671 661,73	6 744 945,09	7 233 886,70	6 884 235,57
VÝNOSY	5 092 927,78	4 919 795,62	8 077 326,62	8 887 603,53	8 838 768,20
HOSP.VÝSLEDEK	1 851 855,58	1 248 133,89	1 332 381,53	1 653 716,83	1 954 532,63
Obec Střeň hospodařila v posledních 5 letech s kladným hospodářským výsledkem.					

2. Získané nenárokové dotace získané v posledních 5-ti letech

Přehled získaných nenárokových dotací je zobrazeno v příložené tabulce.

DOTACE - NENÁROKOVÉ ZA OBDOBÍ 2010 - 2014 bod 2.			
ROK	POSKYTOVATEL	ÚČEL	ČÁSTKA
2010	KÚOK	kanalizace a ČOV	3 223 000,00
	KÚOK	komáři	16 574,00
	SFŽP	kanalizace a ČOV	1 800 696,37
	EU - Fond soudržnosti	kanalizace a ČOV	30 611 838,65
celkem 2010			35 652 109,02
2011	KÚOK	radary	42 376,00
	SFŽP	kanalizace a ČOV	1 217 980,94
	EU - Fond soudržnosti	kanalizace a ČOV	20 705 676,20
	MŠMT a EU	ZŠ zlepšení podmínek vzdělávání	251 527,80
celkem 2011			22 217 560,94
2012	KÚOK	hasiči - dovybavenost ZJ	26 000,00
	KÚOK	pomník - obnova památek	50 000,00
	KÚOK	územní plán obce	163 554,00
celkem 2012			239 554,00
2013	KÚOK	hasiči - dovybavenost ZJ	3 950,00
	ÚP	nezaměstnaní	337 518,00
celkem 2013			341 468,00
2014	KÚOK	hasiči - dovybavenost ZJ	5 000,00
	SZIF,EU	pomník - obnova památek	66 248,00
	ÚP	nezaměstnaní	241 813,00
	ZZIF,EU	hřiště za KD	247 294,00
celkem 2014			560 355,00
NENÁROKOVÉ DOTACE ZA OBDOBÍ 2010 - 2014 CELKEM			59 011 046,96

3. Finanční majetek obce

Finanční majetek rozdělujeme na krátkodobý a dlouhodobý.

- dlouhodobý finanční majetek: obec Střeň nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek (nemá vydané cenné papíry, neposkytuje půjčky jiným subjektům atd.)
- krátkodobý finanční majetek: tento majetek tvoří zejména hotovosti, ceniny, peněžní prostředky na běžných účtech. Obec nemá nakoupeny žádné akcie a podílové listy do 1 roku.

FINANČNÍ MAJETEK OBCE V POSLEDNÍCH 5. LETECH

Tabulka znázorňuje stav finančních prostředků na konci účtovacího období v jednotlivých letech.

ROK	2010	2011	2012	2013	2014
Krátkodobý	6 175 457,57	2 794 102,73	3 952 422,85	4 412 984,63	6 643 992,89
Dlouhodobý	-	-	-	-	-

Uvedené zůstatky na bankovních účtech jsou vždy zapojeny do rozpočtu obce v následujícím roce.

4. Ekonomická efektivnost nemovitého majetku (tj. stav, využití, provozní náklady vs. přínosy)

NEMOVITÝ MAJETEK OBCE A JEHO VYUŽÍVÁNÍ - příloha k bodu 4. a 5.

NÁZEV, POPIS	ÚČETNÍ STAV v Kč	VYUŽÍVÁNÍ	ZPŮSOB	PROVOZNÍ NÁKLADY	ROČNÍ VÝNOSY	ZISK NEBO ZTRÁTA	poznámky
Obecní byty	9 293 635,40	ano	nájemní smlouvy	280 000,00	190 000,00	- 90 000,00	zástava - půjčka
Základní a Mateřská škola Střeň	1 751 849,00	ano	vzdělávání	400 000,00	-	- 400 000,00	
Zdravotní středisko a kadeřnictví	242 490,00	ano	nájemní smlouvy	100 000,00	16 000,00	- 84 000,00	
Pohostinství	1 743 260,80	ano	nájemní smlouva	20 000,00	60 000,00	40 000,00	zástava-půjčka
Kulturní dům	3 810 130,41	ano	krátkod.pronájmy	190 000,00	25 000,00	- 165 000,00	zástava-půjčka
Obecní úřad	380 542,10	ano	samospráva	-	-	-	zástava-půjčka
Povrchová kanalizace	3 770 848,70	ano		-	-	-	
Kanalizace a ČOV	68 873 403,41	ano	provoz (bez půjčky)	650 000,00	800 000,00	150 000,00	
Tenisový kurt	820 343,80	ano	krátkod.pronájmy	12 000,00	5 000,00	- 7 000,00	
Dětské hřiště v ZŠ	133 480,00	ano	škola	-	-	-	
Vodovod a kanalizace v B6	509 318,29	ano	pronájem	7 000,00	6 050,00	- 950,00	
Kříže, kaple, pomníky	101 208,00	ano		-	-	-	
Protipov.hráz, studny	1 012 979,00	ne		-	-	-	
Elektrifikace, plynofikace	876 868,90	ne		-	-	-	
Altán	55 893,70	ne		-	-	-	
VO a rozhlas	486 907,00	ne		-	-	-	
Silnice, mostky, nadjezd	2 651 276,50	ne		-	-	-	
CELKEM NEMOVITOSTI	96 514 435,01						
pozemky - orná půda	1 173 572,05	ano	pronájem	-	45 074,00	45 074,00	
fotbalové hřiště	343 784,00	ano	pronájem	-	100,00	100,00	
zahrady a ostatní	10 523,77	ano	veř.prostranství	-	-	-	
zastavěné plochy a nádvoří	100 555,00	ano	obecní majetek	-	-	-	
ostatní plochy a pozemky	1 079 690,50	ano	veř.prostr.,ost.	-	-	-	
CELKEM POZEMKY	2 708 125,32			1 659 000,00	1 147 224,00	- 511 776,00	
ROZBOR - NÁJEM POZEMKY OBCE							
NÁJEMCE	VÝMĚRA v ha	CENA/ ha	NÁJEMNÉ	BONUSY (dle HV)			
ZD Unčovice	6,39	3 500,00	22 360,00	5 032,00			
Jiří Mojžíš	11,95	1 900,00	22 714,00	-			
CELKEM	18,34		45 074,00	5 032,00			

C) Bezpečnost

1. Míra kriminality

Trestné činy a přestupky v obci Střeň	za rok 2012	za rok 2013	za rok 2014	za rok 2015
počet trestných činů	3	4	2	1
počet přestupků	10	6	12	4

- z toho přestupky majetkové	5	5	6	1
- z toho přestupky proti občanskému soužití	2	1	2	-
- z toho přestupky v dopravě	2	-	4	3
- z toho přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání	1	-	-	-

Data z obvodního oddělení PČR Litovel.

2. Aktivity zaměřené na prevenci kriminality

děti a mládež - vzdělávání MŠ a ZŠ, volnočasové aktivity, pestrý program celý rok

technické prostředky - kamerový systém na vlakové zastávce

spolupráce s obecní policií Štěpánov

spolupráce s obvodním oddělení PČR Litovel

3. Počet skutečností řešených přestupkovou komisí za rok

Obec nemá vlastní přestupkovou komisi a má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Litovel na oblast řešení přestupků. Počet přestupků řešených komisí za rok se pohybuje od nuly do dvou.

4. Způsob začlenění do integrovaného záchranného systému (IZS)

Pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému v Česku je Hasičský záchranný sbor ČR. Součástí IZS je také jednotka sboru dobrovolných hasičů Střeň (JSDH Střeň) zřízená obcí, která je evidována v kategorii JPO V.

Uvedená jednotka může provádět hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu. Obec má za úkol udržovat akceschopnost JSDH, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH obce a požární ochrany.

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a tvoří jej Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (naše JSDH Střeň - JPO V), poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče a tvoří jej obecní/městské policie, vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, Záchranný tým Českého červeného kříže, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Akademie dobrovolných

5. Rizika živelních pohrom a předcházení živelním pohromám

Historicky největším rizikem pro obec Střeň jsou povodně. Ochranné hráze jsou po největší povodni (1997) opravené a navýšené (dle Povodí moravy připraveny na 100letou vodu). U hlavního mostu přes řeku Moravu je umístěn testovací hladinoměr s varováním přes SMS zprávy.

Povodňová komise obce průběžně monitoruje možná rizika spojená s narušením hrází a propustků v nich. Na základě těchto podnětů je připravena rekonstrukce dvou propustků v hrázi u fotbalového hřiště.

oheň - SDH Střeň, pravidelné informace o rizicích - kontroly komínů, nevypalování trávy

varování před extrémním počasím - sucho, vítr, bouřky

6. Varování obyvatel před nebezpečím (zejm. živelním)

obecní rozhlas

siréna + hlášení - zapojeno do IZSOK

D) Vnější vztahy a vazby obce

1. Přehled organizací, svazků obcí, sdružení apod., jichž je obec členem

Mikroregion Litovelsko

MAS Moravská cesta

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Smlouva o spolupráci obcí při likvidaci komáří kalamity

Spolek Odpady Olomouckého kraje

Úzká spolupráce s obcemi Náklo a Příkazy (projekt kompostárna, sběrný dvůr).

2. Náklady a přínosy zapojení obce do jednotlivých organizací (finanční příspěvky, čas strávený na jednáních apod.)

Organizace

náklady/rok přínosy

čas jednání

Mikroregion Litovelsko	25,- Kč/občan	propagace, strategie	2 - 4 ročně
MAS Moravská cesta	20,- Kč/občan	dotační možnosti, konzultace	2 x ročně
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy	3,- Kč/občan	projekční kancelář s možností čerpání dotace na projekční činnost (50 %), konzultace	dle potřeby
Smlouva o spolupráci obcí při likvidaci komáří kalamity	20,- Kč/občan	společné řešení problematiky výskytu komárů	1 - 2 x ročně
Spolek Odpady Olomouckého kraje	3,- Kč/občan	společné řešení problematiky nakládání s odpady	1 x ročně
Sdružení obcí střední Moravy	3,- Kč/občan	komplexní podpora správy obce	1 x ročně
Spolupráce s obcemi Náklo a Příkazy	-	společné řešení problémů, výměna informací	4 x ročně

3. Partnerské obce a regiony v ČR, v zahraničí

Partnerské obce: Náklo, Příkazy

Pomoc při povodni: Skorošice, Putim

Zahraniční partner: -

A.2 Východiska pro návrhovou část

Hodnocení realizace záměrů obce do roku 2015

Bydlení

Záměrem obce bylo vytvoření podmínek pro novou výstavbu a bydlení - *částečně realizováno (stávající pozemky pro výstavbu nejsou v majetku obce).*

Vytvoření koncepce zóny pro bytovou výstavbu rodinných domů - *realizováno (možný další rozvoj).*

Podpora a zachování předškolního a školního zařízení, rozvíjení zájmových aktivit - *realizováno.*

Sport, rekreace, cestovní ruch

Podpora výstavby sportovišť a vytváření podmínek pro aktivity mládeže i dospělé populace - *realizováno (možný další rozvoj).*

Dotvoření kluziště, vybavení a rozšíření sportovně kulturního areálu kulturního domu - *částečně realizováno.*

Vytvoření posezení, dostavba tech. zázemí, obnovu fasád KD, oken, zateplení a celková oprava areálu, podpora výstavby univerzálního hřiště na volejbal, tenis, nohejbal - *KD ve fázi studie, chybí studie areálu za KD, realizace v příštích obdobích PRO.*

Vytváření podmínek pro rozšíření rekreačních služeb, atraktivit a oživení cestovního ruchu s návazností na rekreační aktivity, které nabízí místní lokalita přírodní rezervace Litovelského Pomoraví... *(příležitost pro další období PRO)*

Životní prostředí

Obnova výsadby původních dřevin v obci, úprava zeleně a veřejných prostranství v duchu zachování krajinného rázu - *částečně realizováno, možná obnova výsadby dřevin v intravilánu a nová výsadba v extravilánu.*

Prosazování využívání ekologických způsobů vytápění - *průběžně realizováno v podobě informačních kampaní, např. kotlíkové dotace.*

Památky

Zaměření na údržbu obecních památek, udržení a uchování kulturního dědictví a hodnot (kříže, kaplička, pomníky) - *průběžná realizace.*

Spolky a sdružení, kultura

Podpora obecních spolků a sdružení (SRPŠ, SDH, TJ, Senior klub, Volejbal group, Streetball, Šipkaři,

Tenis) na principu partnerství. Podpora aktivit - plesy, sportovní soutěže, zájmová činnost, divadelní vystoupení, poznávací zájezdy. Zapojení spolků a široké veřejnosti do dění v obci s důrazem na sportovní a kulturní vyžití mládeže a zachování kulturního dědictví a tradic. *Průběžně s úspěchy realizováno.*

Občanské vybavení , doplňkové vybavení

Obnova veřejného osvětlení - *realizováno (výměna sodíkových svítidel).*

Rozšíření, zkvalitnění cyklotras procházejících obcí výstavba cyklo odpočívek (*příležitost pro další období PRO*). Rozšíření služeb pohostinství, vybavení obce poutači, vývěsky a značením se zaměřením na lokalitu přírodní rezervace Litovelské Pomoraví (*příležitost pro další období PRO*). Revitalizace návsi a veřejných prostranství - *realizováno.*

Dopravní obslužnost - místní komunikace

Podpora zkvalitnění autobusové, železniční sítě v obci - realizováno. Čekárna pro cestující na návsi - *realizováno, chybí přístřešek na zastávce u Šléglů.*

Pro zajištění bezpečnosti při průchodu pěších obcí a zejména žáků navštěvujících místní školu je v plánu výstavba chodníků na hlavním dopravním průjezdu obcí - *připravuje se projektová dokumentace na trase OÚ - vlaková zastávka.*

Protipovodňová ochrana

Rekonstrukce propustí v tělese hráze - *připravená projektová dokumentace.*

Odpady - separace odpadů

Plán: Zdokonalení systému

- zajištění systému třídění skla, plastů, nebezpečných odpadů (realizováno);
- zajištění čistoty životního prostředí v obci a okolí (realizováno průběžnou informační kampaní, kontejnery na bioodpad)
- osvěta mládeže a občanů v duchu udržitelného rozvoje (realizováno průběžnou informační kampaní ve spolupráci se školou).

Obecní aktivity a cíle

- členství ve SOSM (*spolupráce s RARSM*);
- členství a aktivní spolupráce s Mikroregiony Olomoucko a Litovelsko (*těsná vazba na Mikroregion Litovelsko*);
- členství v MAS Moravská cesta (*možnosti čerpání dotačních prostředků*).

Knihovnictví

Uchování dlouhodobé tradice knihovnictví v obci a obnova knižního fondu - průběžně realizováno.

Využívání internetu pro veřejnost jako součásti knihovny (*cíl není vzhledem k obecné dostupnosti služby naplňován*).

Obecní kronika

Cíl: Pro uchování kulturních a historických hodnot zachovat kontinuitu při vedení obecní kroniky. Provádí se prostřednictvím obecního kronikáře (průběžně realizováno).

Dlouhodobý rozvoj obce do r. 2020

Soustředění turistických aktivit do lokality obce a rozvíjení cestovního ruchu (*příležitost pro další období PRO*).

Obnova místních komunikací (*příležitost pro další období PRO*).

SWOT analýza

Silné stránky

- **Třídění odpadů**

V obci funguje systém třídění odpadů.

- **Vodovod**

Dodávky pitné vody jsou zajištěny vodovodním rozvodem ve správě Moravské vodárenské, a.s.

- **Splašková kanalizace a ČOV**

Obec provozuje vlastní tlakovou kanalizaci a čističku odpadních vod.

- **Obec v CHKO Litovelské Pomoraví**

Poloha obce v zalesněné krajině (CHKO Litovelské Pomoraví) bez přítomnosti významných silničních tahů. Okolí obce je protkáno cyklotrasami a pěšími turistickými stezkami.

- **Péče o zeleň**

Obec se může pochlubit vysokou úrovní péče o zeleň ze strany občanů.

- **Atraktivní lokalita pro bydlení**

Atraktivní lokalita pro bydlení - dopravní dostupnost, občanská vybavenost, sportovní vyžití, spolková činnost, blízkost přírody, infrastruktura, vzrůstající počet obyvatel, povodňová ochrana...

- **Provoz mateřské a základní školy**

Daří se držet provoz MŠ a ZŠ i vzhledem k demografické situaci.

- **Sociální soudržnost**

V obci funguje sociální soudržnost (podpora sociálně slabých rodin, spolková činnost...)

- **Kapacita kulturního zázemí**

Velká kapacita kulturního zázemí.

- **Tradiční akce v obci**

Tradiční akce v obci - plesy, sportovní turnaje, dětské dny, soukromé akce, uctívání významných dnů...

- **Silné sportovní zázemí**

Silné sportovní zázemí - hřiště pro různé druhy sportů, neorganizované setkávání dětí.

- **Tradiční sportovní činnost**

Dlouhodobá sportovní činnost v obci - 60 let fotbalu, postupem času přibývají různé druhy sportů (volejbal, basketbal, tenis, nohejbal...)

- **Průměrný věk obyvatel**

Průměrný věk obyvatel Střene je nižší než celostátní průměr.

- **Tradiční spolky**

V obci pracují spolky s dlouholetou tradicí jako např. SDH, TJ, Senior klub. K nim se přidávají postupem času další, jako např. Streetball, Volejbal, Tenis, Šipkaři...

- **Vzdálenost k městům**

Blízkost ihned 2 významných měst do 20 km

- **Obec v CHKO**

Krásná nedotčená krajina, zalesněné okolí obce, příjemné prostředí pro život.

- **Věková vyváženost obyvatelstva**

Poměr počtu dětí (0 - 14 let) a seniorů (65 a více let) je stabilní a vyvážený.

- **Náklady na bydlení**

Náklady bydlení v obci Střeň jsou k vzhledem k životní úrovni relativně nízké (ve srovnání s okolními obcemi a městy).

- **ČOV a kanalizace**

Systém kanalizace a ČOV je připraven pro další potencionální občany Střene.

- **Třídění odpadů**

Zavedený systém třídění odpadů, třídíme velké množství komodit.

- **Hlavní silnice**

Hlavní silnice je v uspokojivém stavu, oprava povrchu proběhla v roce 2012.

- **Parkovací místa - náves, OÚ**

Dostatečný počet kvalitních parkovacích míst v centrech dění obce - náves, obecní úřad, kulturní dům.

- **Kvalitní vlakové spojení**

Poloha v blízkosti vlakového koridoru Olomouc - Praha.

- **Bilance hospodaření obce**

Obci se daří hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s finanční rezervou pro kritické situace.

- **Majetek obce**

Obec vlastní nemovitý majetek v hodnotě cca 100 mil. Kč.

- **Úroveň kriminality**

V obci je téměř nulová kriminalita.

- **Hráze**

Vyšší úroveň ochrany proti povodním.

- **Pokrytí signálem mobilních operátorů**

Kvalitní pokrytí signálem mobilních operátorů

- **Blízkost napojení dálnice**

Vzdálenost k nejbližšímu napojení na dálnici je 8 km.

- **Stabilní počet obyvatel**

Stabilní počet obyvatel s mírným nárůstem za období posledních deseti let.

Slabé stránky

- **Kvalita ovzduší**

Během topné sezóny dochází ke zhoršování stavu kvality ovzduší.

- **Hluk související s dopravou**

Hluk související s dopravou: silniční, železniční, zemědělskou, lesnickou.

- **Absence plynofikace**

Obec není plynofikována.

- **Ohrožení komáří kalamitou a klíšťaty**

Obec je obklopena lužními lesy s příhodným klimatem pro možné přemnožení komárů a klíšťat (výskyt boreliózy a klíšťové meningoencefalitidy).

- **Hluk sousedský a komunální**

Hluk ze sečení trávy a řezání dřeva.

- **Lokality brownfields a další zanedbané nemovitosti**

Nemovitosti (pozemky, objekty, areály), které jsou nedostatečně využívány, zanedbány a případně i kontaminovány. Nelze je vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich regenerace. Vznikají jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

- **Prašnost - doprava, zemědělská činnost**

Prašnost spojená s dopravou a sezónními zemědělskými pracemi.

- **Zápach ze zemědělské činnosti**
Zápach z rostlinné (řepka, hnojení) a živočišné výroby (chov hospodářských zvířat).
- **Potřeba sociálního bydlení**
Potřeba sociálního bydlení - startovací byty, byty pro rodiny s dětmi, osamělé seniory...
- **Omezená kapacita mateřské školy**
Momentální přetlak zájemců o mateřskou školu.
- **Technický stav kulturního domu, vybavení**
Technický stav kulturního domu a vybavení - odpovídá stáří zařízení, nutná rekonstrukce.
- **Chybějící vhodný prostor pro klubovnu**
Chybějící vhodný prostor pro klubovnu - např. v kulturním domě.
- **Ohraničený prostor**
Uzavřený prostor hrázemi, omezené možnosti růstu obce.
- **Obec v CHKO**
nutnost dodržování ochrany přírody omezené možnosti průmyslu atd.
- **Ohrožení povodněmi**
Blízkost Moravy - nebezpečí povodní, poslední v roce 1997. Benkovský potok (Poněva) - rozlivy ze severní strany obce
- **Pracovní příležitosti**
V obci není dostatek pracovních příležitostí. Nutnost dojíždět za prací do města.
- **Vzdělanostní struktura**
Vzdělanostní struktura obyvatel je na nižší úrovni než je průměr v ČR.
- **Podnikatelé se sídlem v obci**
V obci je nízký počet silných podnikatelů, kteří by znamenali ekonomický přínos (daně).
- **Podpora podnikatelů**
Obec neví co má nabídnout.
- **Plochy k podnikání**
Obec má velmi omezené plochy k podnikání z důvodu krajinného uspořádání.
- **Povrchová kanalizace**
Neudržované potrubí dešťové kanalizace
- **Internet v obci**
Pomalé připojení v nabídce poskytovatelů - Wifi a ADSL.
- **Místní komunikace**
Špatné místní komunikace, nedostatečná kvalita podloží, nevhodný technologický postup při budování, v nových bytových zónách jen recyklát
- **Cesta do Štěpánova**
Povrch je v nevyhovujícím stavu, ulámaná krajnice, nebezpečně kluzký asfalt za mokra.
- **Pošta**
V obci není k dispozici pošta, nejbližší je v Nákle. Otevírací doba pošty v Nákle koliduje s časem, který tráví občané v zaměstnání.
- **Nemovitý majetek - využívání**
Ztrátové hospodaření s nemovitým majetkem obce.
- **Dotace na rozsáhlejší projekty**
Nízká úroveň využívání dotačních titulů na finančně náročnější projekty, výjimkou je získání dotací na kanalizaci a ČOV.
- **Investice**
Obec má na účtech finanční hotovost ve výši ročního rozpočtu obce. Vhodné část využít jako investici do infrastruktury či nemovitého majetku.
- **Povodně**
Nelze vyloučit riziko povodní.
- **Sociální služby**
V obci nejsou dostupné žádné sociální služby.

- **Zdravotní péče**

Nízká dostupnost lékařské péče přímo v obci, dlouhý čas dojezdu rychlé záchranné pomoci.

- **Absence plynofikace**

Obec není plynofikována.

- **Vzhled kontejnerových hnízd**

Volně ložené kontejnery bez terénních úprav.

- **Chodníky**

Nedokončený systém chodníků podél hlavní komunikace.

- **Parkovací místa - obecní byty, vlaková zastávka**

Dočasné řešení povrchu parkovacích míst (obecní byty, vlaková zastávka) recyklátem.

- **Cyklotrasa směr Litovel (za školou)**

Špatný technický stav, nutnost majetkoprávního narovnání.

- **Kupní síla**

Nízký počet potenciálních zákazníků pro podnikatele nemotivuje zakládat provozovny v obci.

- **Nárůst administrativy**

Legislativní požadavky na administrativu obce překračují reálné možnosti stávajících pracovních úvazků.

- **Škola - technický stav budovy**

Technický stav odpovídá stáří budovy. Chybí zateplení (obálka, střecha), rozvody el. jsou zastaralé, taktéž vytápění.

- **Budova zdravotního střediska**

Technický stav budovy není dobrý (vlhkost, praskliny ve zdech...).

Příležitosti

- **Zvýšení efektivity třídění odpadů**

Zvýšit informovanost o možnostech třídění odpadu.

- **Zvýšení efektivity odkanalizování obce**

Napojení zbývajících objektů v obci.

- **Zvýšení povědomí o obci - turisticky atraktivní cíl**

Zvýšení povědomí o obci a okolí z hlediska turistického vyžití, resp. cestovního ruchu. Vyšší míra spolupráce s CHKO LP, NPR Ramena řeky Moravy...

- **Cyklotrasy**

Vybudování, případně rekonstrukce cyklotras v okolí obce s možností napojení na systém cyklostezek.

- **Nová výsadba stromů a keřů**

Výsadba stromů a keřů v obci a okolí.

- **Zvýšení kvality ovzduší**

Zlepšit kvalitu ovzduší v obci - motivace občanů k ekologičtějšímu způsobu vytápění. Zvýšit informovanost o možnostech vytápění a o negativních dopadech spalování odpadu v lokálních topeništích. Minimalizace volného pálení (např. biodpadu).

- **Snižování míry hluku**

Snižování míry hluku aktivním vyjednáváním s špičkovými hlukovými znečištěními.

- **Zefektivnění systému boje proti komárům a klíšťatům**

Zefektivnění systému boje proti komárům formou preventivních zásahů (aplikace ekologických hubících prostředků, údržba travnatých porostů).

- **Protipovodňová ochrana**

Zvýšení počtu propustí před a za vesnicí, napřímení selské hráze u lokality V záludě (k.ú. Pňovice) - od cesty za školou k nádraží.

- **Varovný povodňový systém**

Vybavit obec varovným systémem (měřicí stanice, hlásky, bezdrátový rozhlas, digitální povodňový plán).

- **Omezení sousedského a komunálního hluku**

Omezení sousedského a komunálního hluku (např. častějším informováním občanů, případně formou obecně závazné vyhlášky).

- **Zanedbané nemovitosti**

Aktivně komunikovat s majiteli zanedbaných nemovitostí, případně s orgány řešícími tuto problematiku (např. stavební úřad, odbor životního prostředí).

- **Snížení prašnosti související se zemědělskou činností**

Požadavky na zemědělce týkající se údržby komunikací - čištění a kropení při sezónních pracích.

- **Odstranění zápachu ze zemědělské činnosti**

Jednání o odstranění zdrojů zápachu. Změna technologie chovu zemědělských zvířat.

- **Revitalizace sportovišť**

Nutnost obnovy sportovišť - např. asfaltové hřiště za KD, hřiště na Trávníku, fotbalové hřiště...

- **Nová relaxační zóna**

Rozšíření prostoru pro volnočasové aktivity o novou relaxační a naučnou zónu jako atraktivitu v rámci Litovelského Pomoraví (turistický cíl).

- **Prostor návsi a okolí školy**

Sjednocení vzhledu prostoru návsi a okolí školy, výsadba tradiční zeleně.

- **Možnost postupné realizace revitalizace objektu KD a OÚ**

Postupná realizace studie revitalizace objektu kulturního domu a obecního úřadu (Střeň 19).

- **Výstavba sociálního zařízení**

Výstavba nového sociálního zařízení - dům s pečovatelskou službou, startovací byty, apod.

- **Zemní vedení rozvodů elektřiny**

Zlepšení vzhledu obce odstraněním nadzemního vedení elektřiny (včetně sloupů).

- **Kontejnerová hnízda**

Estetická úprava kontejnerových hnízd - dlažba, živé ploty, podzemní kontejnery.

- **Chodníky**

Příležitost ke zvýšení bezpečnosti dopravy dokončením systému chodníků podél hlavní komunikace.

- **Rychlé internetové připojení**

Realizace obecní internetové sítě s rychlým připojením pro občany.

- **Plochy k podnikání**

Využití vyhrazených ploch v územním plánu (plochy výroby a skladování) k podnikání či průmyslu - podpora podnikání.

- **Budova nádraží**

Najít způsob využití památky, provést rekonstrukci v souladu s její historickou hodnotou.

- **Nové zóny k bydlení**

Příprava nových zasíťovaných zón k výstavbě RD.

- **Komunitní centrum v obci**

Zřízení komunitního centra v obci určeného pro setkávání, zájmovou a spolkovou činnost.

Hrozby

- **Nedostatečné třídění odpadů**

Pokud nebudeme v dostatečné míře třídit odpady, zhorší se kvalita ovzduší a míra znečištění obce a okolí (životního prostředí). V případě zrušení lístkového systému může dojít k výraznému nárůstu množství komunálního odpadu a snížení výtěžnosti třídění.

- **Zvyšování cen vodného**

Zastavení trendu neúměrného nárůstu cen vodného s ohledem na reálné mzdy obyvatel.

- **Nízká míra údržby obecního majetku**

Nedostatečná údržba obecního majetku a nedostatečný fond obnovy (zchátrání do stavu nepoužitelnosti objektů - nedostatek finančních prostředků na kompletní rekonstrukce).

- **Lokalita se zvýšeným výskytem komárů a klíšťat**

Lokalita se zvýšeným výskytem komárů, klíšťat a dalšího obtížného hmyzu (spojeno s výskytem infekčních nemocí).

- **Zhoršující se kvalita ovzduší**

Vzhledem ke zvýšeným nákladům na vytápění se občané přiklánějí k levnějším a neekologickým způsobům vytápění (nekvalitní uhlí, odpad...).

- **Zvyšující se míra hluku**

Sníží se atraktivita lokality, obec se přiblíží hlukovou zátěží městu.

- **Zanedbání údržby protipovodňových hrází**

Pravidelná kontrola a údržba selských protipovodňových hrází, propustků, stavidel a dalších souvisejících zařízení je bezpodmínečnou nutností protipovodňové ochrany.

- **Eskalace sousedského a komunálního hluku**

Eskalace sousedského a komunálního hluku může být zdrojem konfliktů mezi sousedy a snižuje atraktivitu lokality (bydlení).

- **Zvyšující se počet neudržovaných nemovitostí**

Zvyšující se počet neudržovaných nemovitostí nezodpovědných majitelů snižuje atraktivitu lokality obce.

- **Nárůst dopravy**

Trend nárůstu dopravy, velikosti a hlučnosti zejména zemědělské a lesnické techniky.

- **Pokračující zápach ze zemědělské činnosti**

Snížení atraktivity lokality obce pro bydlení.

- **Malá návštěvnost tradičních akcí**

Malá návštěvnost tradičních akcí s ohledem na sociální situaci rodin a vysokou nabídku konkurenčních akcí.

- **Ukončení tradiční sportovní a spolkové činnosti**

Nezájem občanů o aktivity spolků. Nezájem dětí o sport v obci (zejména o kolektivní sport).

- **Stav komunikací**

Bez pravidelné údržby hlavní silnice (údržba SSOK) a místních komunikací (správa obce) může dojít k zásadnímu poškození (snížení bezpečnosti provozu).

- **Demografická situace**

Fungování obce může ohrozit snižování počtu obyvatel.

- **Přílišná regulace CHKO a NPR**

Přibývající regulace ze strany CHKO Litovelské Pomoraví a NPR Ramena řeky Moravy, resp. dalších státních organizací a samotného státu.

- **Nárůst povinností (administrativy) obcí**

Stát neustále zvyšuje požadavky na administrativu obcí, čemuž neodpovídají poskytované finanční zdroje.

- **Příliš rychlý nárůst počtu obyvatel**

Příliš rychlý nárůst obyvatel obce v případě zásadního ztraktivnění lokality – omezené plochy k výstavbě včetně infrastruktury a obecní vybavenosti, narušení tradičního fungování občanů novými obyvateli s jiným životním stylem.

- **Průmyslová zóna**

Zneužití prostor novými majiteli – hluk, znečištění, prašnost, zápach, škůdci, estetika.

- **Stávající zóny k bydlení**

Hrozba nezastavení proluk z důvodu neochoty majitelů stavět nebo prodat pozemky určené k nové výstavbě.

- **Kriminalita**

Možný nárůst kriminality všeho druhu - souvisí mj. s ekonomickou situací v obci a okolí.

- **Sociálně patologické jevy**

Nezájem o volnočasové aktivity - zvýšené riziko výskytu závislostí (drogy, alkohol, gamblerství...), zvýšení kriminality a dalších negativních jevů.

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Obec Střeň se řadí díky ke své výhodné geografické poloze, kvalitnímu životním prostředím ve středu přírody, dlouholeté tradicí osídlení založené na klidné poloze v dosahu správních center Litovle a Olomouce a turistických atraktivit nacházející se v Olomouckém kraji mezi poklidné obce umožňující kvalitní bydlení a život.

Obec Střeň si vytyčila pro následující období několik cílů, mj. zajistit lepší podmínky vhodné jak pro život obyvatel obce, tak pro rozvoj podnikatelských aktivit na území obce s ohledem na zachování kvality životního prostředí. Mezi další cíle bezesporu patří podpora společenského a kulturního života obyvatel obce, přičemž bude důraz kladen také na podporu volnočasových kulturních a sportovních aktivit pro obyvatele obce. Obec Střeň bude i nadále rozvíjet dobré vztahy se sousedními městy a obcemi a aktivně působit v rámci Místní akční skupiny Moravská cesta a v rámci Mikroregionu Olomoucko a Litovelsko a také ve Sdružení obcí, střední Moravy.

Strategie rozvoje obce Střeň také počítá s udržení a zlepšením stávající infrastruktury. Zajištění kvalitních komunikací a bezpečnosti chodců, obnovy a infrastruktury místní mateřské a základní školy, nové stavební zóny a zabezpečení vhodného bydlení pro seniorskou generaci obce. Cílem udržení a také zlepšení infrastruktury by mělo být udržení kvalitního životního prostředí v obci Střeň, například vhodným řešením odpadového hospodářství.

Zároveň bude obec Střeň i nadále podporovat podnikatelské aktivity v obci tak, aby byly průběžně vytvářeny vhodné pracovní podmínky pro obyvatele obce, a současně bude také usilovat o rozvíjení vhodného zaměření podnikatelských subjektů s cílem přilákat na území obce další podnikatelské subjekty.

Návrhová část Programu rozvoje obce, konkrétně jednotlivá opatření, představuje zásobník projektů obce na době několika let. Její konkrétně naplňování je závislé na měnících se podmínkách poskytovatelů dotace, na finančních podmínkách obce i na prioritách, které se mohou v průběhu let upravovat. PRO nepředstavuje tedy konkrétní závazný plán realizace aktivit.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost  Střední důležitost  Nízká důležitost

Cíl: „Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život v obci, rozvoj venkova a zlepšení kvality životního prostředí“

Opatření: „A01 - 1 Dům s pečovatelskou službou, pečovatelské byty“	Od - do	Odpovědnost	Náklady (tis. Kč)	Zdroj financování
 „Cílem je vybudovat novou nebo rekonstruovat pro tyto účely některou ze stávajících budov, tak aby bylo vyřešeno vhodné bydlení pro seniory, kteří nejsou již zcela soběstační. Možnost výstavby nové budovy na návsi obce, odkoupení pozemku od Lesů ČR“ Možné zdroje financování: Dotace od MMR, výzva „Programy podpory bydlení“ Dotace IROP, výzva „Rozvoj sociálních služeb“ Podrobnosti k zaměření výzvy viz Příloha č. 1 Možnost dotací na lidské zdroje z OPZ a národní dotač. titulů.	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	10000	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 2 Sociální bydlení“	Od - do	Odpovědnost	Náklady (tis. Kč)	Zdroj financování

 „Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Možnost úpravy budovy bývalého vlakového nádraží pro cca 3 bytové jednotky.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace IROP, výzva „Sociální bydlení“ </br>Podrobnosti k zaměření výzvy viz Příloha č. 2 </br>Vlastní zdroje obce	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	3000	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 3 Rekonstrukce kulturního domu - vytvoření komunitního centra”				
 „Cílem je vytvoření veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace IROP, výzva „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ </br>Podrobnosti ke způsobilým nákladům a zaměření výzvy viz příloha č. 3 </br>Vlastní zdroje obce. </br>Dotace OPZ, výzva „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování“ </br>- vytvoření komunitního centra, </br>- podrobnosti k oprávněným aktivitám viz příloha č. 3	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	25000	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 4 Obnovení výsadby v intravilánu a extravilánu”				
 „Cílem je obnovení výsadby v intravilánu, s případnou obnovou polních cest, mezí či remízků v katastru obce.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace z OPŽP, „Zlepšit kvalitu v sídlech“ </br>Možnost dotace z MAS dle aktuálních výzev. </br>Možnost dotace AOPK	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	700	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 5 Odpadové hospodářství”				
 „Cílem je kultivace stávajících sběrných míst, například formou podzemních kontejnerů; zřízení sběrného místa na elektroodpad.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace OPŽP: </br>Vlastní zdroje obce.	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	600	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 6 Rekonstrukce budovy MŠ a ZŠ a rozvoj aktivit pro MŠ a ZŠ”				
 „Cílem je rekonstrukce samotné budovy školy – podřezání budovy, rekonstrukce střechy, tak i obnova infrastruktury školy a rekonstrukce jednotlivých tříd, kabinetů, jídelny, kuchyně a společných prostor.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace z Olomouckého kraje </br>Dotace IROP </br>Dotace MŠMT a OP VVV </br>Podrobnosti ke způsobilým nákladům a zaměření výzvy viz příloha č. 4	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	7000	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 7 Protipovodňová opatření”				
 „Cílem je změnit územní plán – napřímení hráze u bývalého nádraží a oprava hrázových propustí u fotbalového hřiště; vypracování digitálního povodňového plánu a krizového plánu; zřízení bezdrátového rozhlasu; umístění hladinoměru na řece Moravě.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace z Olomouckého kraje </br>Dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	3000	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 8 Vybudování relaxační parkové zóny - vybudování rybníku, laviček, zeleň, naučná stezka, informační tabule”				
 „1. Naučná stezka - lavičky, zeleň, informační tabule 2. Vybudování relaxační parkové zóny, rybníku. Cílem je zlepšit podmínky pro občany obce v dlouhodobém horizontu.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace z Olomouckého kraje, </br>Dotace z MMR, Program Cestování dostupné všem	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	2000	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 9 Obnova místnosti pro spolkovou činnost”				
 „Cílem je interiérové rekonstrukce místností obecního úřadu za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.).“ Možné zdroje financování: </br>Dotace z MMR, Program obnovy a rozvoje venkova v roce 2017	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	400	Vlastní + externí
Opatření: „A01 - 10 Vybudování kamerového systému v obci”				
 „Cílem je vybudovat kamerový systém v obci z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů.“ Možné zdroje financování: </br>Dotace z Olomouckého kraje	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	200	Vlastní + externí

Cíl: „Rozvoj infrastruktury”

Opatření: „A02 - 1 Vybudování chodníků k vlakové zastávce a zdravotnímu středisku”	Od - do	Odpovědnost	Náklady (tis. Kč)	Zdroj financování
 „Cílem je vybudování chodníků v obci. Bude se realizovat ve dvou etapách.“ Možné zdroje financování: </br>Část prací by probíhala svépomocí. </br>Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), „Bezpečnost“ </br>Možnost dotací z MAS Moravská cesta dle aktuálních výzev.	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	5000	Vlastní + externí
Opatření: „A02 - 2 Bezpečnostní prvky”	Od - do	Odpovědnost	Náklady (tis. Kč)	Zdroj financování

 „Cílem je vybudování vodorovného dopravního značení u obytné zóny, školy a obecního úřadu, umístění dopravních značek.“ Vlastní zdroje obce. Dotace z Olomouckého kraje: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	100	
Opatření: „A02 - 3 Rekonstrukce místní komunikace včetně vybudování parkovacích stání“				
 „Cílem je provést rekonstrukci místní komunikace, položení nového asfaltového povrchu, vytvoření parkovacích zálivů. Rekonstrukce by se realizovala v dílčích etapách dle jednotlivých ulic.“ Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	10000	Vlastní + externí
Opatření: „A02 - 4 Zasiťování obce HDPE trubkami (optická síť)“				
 „Cílem je vybudování obecního internetu formou zasiťování optickými trubkami. Provádělo by se v souvislosti s rekonstrukcí povrchu místní komunikace. Dobré možnosti napojení.“ Možné zdroje financování: Dotace z Olomouckého kraje, „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací	2016 - 2020	Obecní úřad Střeň	0	Vlastní + externí
Opatření: „A02 - 5 Vytvoření nové stavební zóny pro výstavbu rodinných domů“				
 „Cílem je podpořit nárůst počtu obyvatel obce vytvořením nové stavební zóny pro výstavbu rodinných domů. Na základě velkého zájmu potenciálně nových obyvatel.“	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	-	Vlastní
Opatření: „A02 - 6 Přístřešek na autobusové zastávce „Střeň, obchod““				
 „Cílem je vybudování přístřešku na autobusové zastávce tak, aby nebyly porušeny podmínky dané udržitelností projektu ROP „Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň““ Dotace z Olomouckého kraje, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	80	Vlastní + externí

Cíl: „Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu“

Opatření: „A03 - 1 Rekonstrukce hřiště na Trávníku“				
 „Cílem je přizpůsobit prostor na zimní sporty - úpravu hřiště na kluziště a úprava prostoru pro sánkování.“ Dotace z Nadace ČEZ, Oranžové hřiště Dotace z MMR, Program obnovy a rozvoje venkova v roce 2017	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	100	
Opatření: „A03 - 2 Vybudování cyklostezek v okolí obce, event. i jejich realizace, směr Náklo a směr Litovel“				
 „Cílem je vybudování sítě cyklostezek pro zajištění bezpečného doježdění do práce i do škol, ale také pro volnočasové využití.“ Možné zdroje financování: Dotace z Olomouckého kraje, Opatření pro zvýšení bezpečnosti na provozu na pozemních komunikacích Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), „Cyklostezky“ Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy	2016 - 2024	Obecní úřad Střeň	-	Vlastní + externí

B.3 Podpora realizace programu

Způsob realizace programu rozvoje obce

Program rozvoje obce Střeň na období 2014 – 2020 stanovuje nejen obecný směr rozvoje obce, ale také konkrétní aktivity k naplnění stanovených opatření. Cílem tohoto dokumentu Program rozvoje obce Střeň na období 2014 – 2020 je, aby dokument byl „živý“, aby sloužil k rozvoji obce a pomohl také při čerpání dotací z Evropské unie. Z těchto důvodů je nutné stanovit, jak bude probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů, které se v tomto dokumentu nacházejí. V rámci úspěšného dosažení všech zamýšlených opatření je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, neziskový sektor, veřejnost, atd.).

K tomu, aby realizace tohoto dokumentu, resp. také navržené aktivity uvedené v tomto dokumentu, byly bezproblémové a byly uskutečněny v navržených termínech, je nutné stanovit subjekty a osoby, které jsou odpovědné nejen za řízení realizace, ale také i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. Vzhledem k velikosti obce není nutné zřizovat nové orgány či instituce.

Řídící složka

Zastupitelstvo obce zajistí v souvislosti s realizací Programu rozvoje obce řídící složku. Řídící složka bude mít na starost následující činnosti:

- vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit Programu rozvoje obce,
- iniciovat realizaci aktivit,
- projednávat podněty vztahující se k realizaci aktivit,
- projednávat a schvalovat změny a aktualizovat Program rozvoje obce.

Výsledky jednání, zejména schválené znění Monitorovacích zpráv o průběhu realizace Programu rozvoje obce a aktuální verze Programu rozvoje obce, budou zveřejňovány na webových stránkách obce Střeň.

Řídící složka se bude scházet dle aktuální potřeby, avšak nejméně jednou ročně, v období přípravy rozpočtu na následující rok.

Výkonná a kontrolní složka

Zastupitelstvo obce a obecní úřad zajistí v souvislosti s realizací tohoto Programu rozvoje obce:

- realizaci Programu rozvoje obce (komunikace s dodavateli, kontrola plnění termínů realizace),
- přípravu podkladů pro jednání řídící složky, které se týká naplňování realizace Programu rozvoje obce (předání podkladů nejpozději 7 dní před jednáním),
- svolání řídící složky v případě potřeby, min. jedenkrát ročně v období přípravy rozpočtu na následující rok,
- evidence podnětů, které se vztahují k doplnění a aktualizaci Programu rozvoje obce,
- činnosti spojené s monitoringem realizace Programu rozvoje obce,
- zveřejňování informací, které se týkají Programu rozvoje obce na webových stránkách obce.

Schválení Programu rozvoje obce znamená ukončení zpracovatelské fáze. Stanovení odpovědností

a náplní činností osob řídicí a výkonné a kontrolní složky jsou položeny základy realizace jednotlivých aktivit, které vedou k dosažení navrhovaných opatření uvedených v tomto dokumentu. Jednotlivé aktivity budou realizovány podle jejich významu v rámci prioritizace aktivit. Jestliže nastane změna v průběhu realizace aktivit, řídicí složka tyto změny projedná a schválí.

Každoročně bude také probíhat revize realizovaných a plánovaných aktivit. Informace o průběhu realizace Programu rozvoje obce budou minimálně jednou ročně zveřejňovány na webových stránkách obce.

Monitoring realizace Programu rozvoje obce

Výkonná a kontrolní složka bude odpovědná za sledování naplňování opatření Programu rozvoje obce. Každoročně bude vypracován přehled realizovaných aktivit a plán aktivit na následující období, tzv. Monitorovací zpráva o průběhu realizace Programu rozvoje obce. Dokument bude dále obsahovat informace o sledování hodnotících ukazatelů a zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace. Zároveň tento dokument bude sloužit pro sestavení rozpočtu obce na následující rok.

Řídicí složka obdrží podklady pro jednání minimálně 7 dní před plánovaným setkáním. Dokument, který bude projednán řídicí složkou, slouží k dalšímu rozhodování o úpravě a aktualizaci Programu rozvoje obce. Poté bude také dokument umístěn na webových stránkách obce Střeň.

Způsob aktualizace Programu rozvoje obce

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který se bude neustále obměňovat a aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění části Programu rozvoje obce anebo potřeba stanovení nových opatření. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce by se neměla stát změna politické reprezentace obce. Aktualizace celého Programu rozvoje obce se uskuteční nejpozději v roce 2020.

Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě potřeby, minimálně však ke konci každého kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Programu rozvoje obce a rozpočet obce. Podkladem pro dílčí revize se stane Monitorovací zpráva o průběhu realizace aktivit.

Změny v Programu rozvoje obce se budou provádět přímo v samotném dokumentu. Výsledkem pak bude dokument s označením data, ke kterému se vztahuje (Program rozvoje obce Střeň, aktualizovaná verze k xx.yy.zzzz). Dokument bude v úvodu obsahovat také seznam revizí. Každá revize pak bude v textu vyznačena a opatřena termínem aktualizace.

Aktualizace Programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce souběžně se schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný Program rozvoje obce bude následně zveřejněn na webových stránkách obce Střeň.

Způsob financování Programu rozvoje obce

Základním zdrojem pro financování jednotlivých rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. Vzhledem k vytvoření Programu rozvoje obce se také předpokládá možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů

(kraje, ČR, fondy EU). Řídící složka, která na starosti mj. také získávání finančních prostředků, bude usilovat o zapojení soukromého sektoru či nevládních neziskových organizací. Předpokládané zdroje financování jsou uvedeny v kartách aktivit. V průběhu naplňování Programu rozvoje obce bude docházet ke zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů na jednotlivé aktivity; informace budou uvedeny v kartách aktivit a bude je aktualizovat Výkonná a kontrolní složka.

Program rozvoje obce je základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu, ale i rozpočtu obce na následující rok. Výdaje, které jsou spojené s naplňováním opatření, budou v rozpočtu označeny. Díky tomu bude mít obec Střeň přehled, jaké prostředky na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá.

Přílohy

1. [Akční plán obce.pdf](http://www.obcepro.cz/web/attachments/documents/1641479991720.pdf) (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/1641479991720.pdf)